

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 107689 R Szkodna - Pańskie w m. Szkodna</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ciąg główny 260*3,2		832,000
		mijanka 25*2,2		55,000
		RAZEM:	887,000	m2 887,00
2	Element	<b>PODBUDOWY</b>		
2.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260*3,2		832,000
		25*2,2		55,000
		RAZEM:	887,000	m2 887,00
3	Element	<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260*3		780,000
		25*2		50,000
		RAZEM:	830,000	m2 830,00
4	Element	<b>PRACE WYKONCZENIOWE</b>		
4.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - pobocza z kruszyw		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260*0,40*2		208,000
		RAZEM:	208,000	m2 208,00