





ZBROJENIE T.0.4C 25x25  
SKALA 1:20  
SZT.1

UWAGA 1:  
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ  
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ  
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

BETON - C25/30  
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP  
OTULINA ZBROJENIA c=30mm



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ												
POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA[m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE T.0.4C 25x25	01	12	441	4	1	-	-	-	17,64	-	-	-
	02	12	244	2	1	-	-	-	4,88	-	-	-
	03	12	230	2	1	-	-	-	4,60	-	-	-
	04	6	90	36	1	32,40	-	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						32,40	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						7,19	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						31,28						
MASA CAŁKOWITA [kg]						31,28						

 	
<small>BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrówowicz PROJEKTOWANIE I NADZORY ul. Wiłkowska 18, 66-431 Santok, email biuro@bpkz.pl tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930 Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp.</small>	
<small>NANA Studio Architektury arch. Ilona Najdeł-Bajer ul. Cicha 46, 62-080 Tarnobrzeg info@nanastudio.eu tel: 694468738, NIP 595-143-00-54</small>	
NAZWA:	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR:	GMINA SANTOK ul. Gorzowska 68, 66-431 Santok
LOKALIZACJA:	Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów.gm.Santok
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY	
ZBROJENIE T.0.4C 25x25	SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU: projektował: mgr inż. Zbigniew Czerwiński upr. LUKG/0001/POOK/04 w specj. konstr.-bud.	POOPB:
sprawdził: mgr inż. Wojciech Czerwiński upr. LBS/0096/PWBKb/15 w specj. konstr.-bud.	POOPB:
opracował: tech. bud. Natalia Rudkiewicz	POOPB:
data: 16/05/2022	
K02.14 NR RYSUNKU:	