


UWAGA 1:
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH.

UWAGA 2:
KIERUNEK GŁÓWNY UKŁADANIA PRĘTÓW W POPRZEK OSI
CYFROWYCH

BETON - C25/30
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
PRĘTY ROZDZIELCZE I STRZEMIONA B500SP
OTULINA ZBROJENIA c= 3cm
KLASA EKSPOZYCJI XC2



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA[m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE DOŁEM P.0.1 gr.28cm	0 1	12	694	22	1	-	-	-	152,68	-	-	-
	0 2	12	584	59	1	-	-	-	344,56	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						0,00	0,00	0,00	497,24	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						0,00	0,00	0,00	441,55	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						441,55						
MASA CAŁKOWITA [kg]						441,55						



BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz
PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok, email: biuro@bpkz.pl
tel: 607 778 384, NIP: 599-247-79-07 REGON: 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

NANA Studio Architektury
arch. Ilona Najdek-Bajer
ul. Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne,
info@nanastudio.eu
tel: 694468738, NIP: 595-141-00-94

NAZWA:	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR:	GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
LOKALIZACJA:	Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów,gm.Santok

BRANŻA: KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY	
STADIUM:	
ZBROJENIE DOŁEM P.0.1 gr.28cm	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU:	
projektował: mgr inż. Zbigniew Czerwiński upr. LUKG/0001/POOK/04 w specj. konstr.-bud.	PODPIS:
sprawił: mgr inż. Wojciech Czerwiński upr. LBS/0096/PWBKb/15 w specj. konstr.-bud.	PODPIS:
opracował: tech. bud. Natalia Rudkiewicz	PODPIS:
data: 16/05/2022	K02.24 NR RYSUNKU: