



BUDYNEK A

BUDYNEK B



LEGENDA



UZIOM OTOKOWY - TAŚMA STAŁOWA OCYNKOWANA
FEZN 30X4. GŁĘBOKOŚĆ MIN. 80CM, MIN. 100CM OD
BUDYNKU

POŁĄCZENIA SPAWANE W ZIEMI
ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ DENSO

ZŁĄCZE POMIAROWE SKRĘCANE W SKRZYŃCE
PRÓBIERCZEJ DOZIEMNEJ. MONTAŻ 15 CM OD
ELEWACJI

WYPROWADZENIE PRZEWODU UZIEMIĄCEGO
TAŚMA STAŁOWA OCYNKOWANA FEZN 30X4 DO
GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIĄCEJ

BIURO PROJEKTOWE	see. sp. z o. o. ul. Nektarowa 11, Suchy Las	BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PROJEKTU PB-W	see. architecture & design
INWESTOR	Miasto i Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12, 56-420, Bierutów	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM - RZUT	PROJEKTANT mgr inż. Marcin Besterda WKP/0152/POOE/14	
NAZWA INWESTYCJI	Szatnia kontenerowa dla sportowców przy boisku sportowym w miejscowości Zbytowa, w części działki nr 261, gm. Bierutów			SKALA 1:50
				NR RYSUNKU E03
			Suchy Las, listopad 2019	