

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont DW 584 od km 1+500 - 3+200						
1	BCD D-05 05.03.11. 32-02		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 11000,05	m ² m ²	 11 000,050	
					RAZEM	11 000,050
2	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 72	m m	 72,000	
					RAZEM	72,000
3	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 218	m m	 218,000	
					RAZEM	218,000
4	BCD D-01 01.02.04. 23-01		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
5	BCD D-01 01.02.04. 91-01		Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu 3,5	m ³ m ³	 3,500	
					RAZEM	3,500
6	BCD D-04 04.04.02. 12-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 60	m ² m ²	 60,000	
					RAZEM	60,000
7	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 33000,15	m ² m ²	 33 000,150	
					RAZEM	33 000,150
8	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km 880	t t	 880,000	
					RAZEM	880,000
9	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 11000,05	m ² m ²	 11 000,050	
					RAZEM	11 000,050
10	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 11000,05	m ² m ²	 11 000,050	
					RAZEM	11 000,050
11	BCD D-04 04.04.02. 11-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
12	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 15	m ² m ²	 15,000	
					RAZEM	15,000
13	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową 17	m m	 17,000	
					RAZEM	17,000
14	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 72	m m	 72,000	
					RAZEM	72,000
15	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 218	m m	 218,000	
					RAZEM	218,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		
			2693	m	2 693,000	
					RAZEM	2 693,000
17	BCD D-02 02.01.01. 14-02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 30	m ³		
				m ³	30,000	
					RAZEM	30,000
18	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla przepustów fi 40 cm.	szt		
			68	szt	68,000	
					RAZEM	68,000
19	BCD D-03 03.01.06. 11-01		Wykonanie ścianek czołowych i ław pod ścianki czołowe przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 3,5	m ³		
				m ³	3,500	
					RAZEM	3,500
20	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem.	m ²		
			18	m ²	18,000	
					RAZEM	18,000
21	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu	m ²		
			732	m ²	732,000	
					RAZEM	732,000
22	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²		
			3925	m ²	3 925,000	
					RAZEM	3 925,000
23	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż wiaty przystankowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
24	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			34	szt.	34,000	
					RAZEM	34,000
25	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m ²		
			542	m ²	542,000	
					RAZEM	542,000