

Licencja nr RGD.6642.180.2021_0261_CL1

LEGENDA

- Rura drenarska PVC–U z filtrem z włókna syntetycznego Dz126; Dw113
- Kabel elektryczny 3x2,5mm2 w rurce PCV +kabel sygn.
- SDPZ — Przepompownia wód zanieczyszczonych ø425 z włazem żeliwnym klasy A15
- SD1; SD9 — Studzienka odwadniająca ø315 z połączeniem drenarskim ø126/113; pokrywa żeliwna klasy A15
- SD2–SD8 — Studzienka rewizyjna drenarska ø315 z osadnikiem piaskowym; pokrywa żeliwna klasy A15

1– Minipompowania ø425 , pokrywa żeliwna klasa A15
pompa; Q=0,7–2,2 dm³/s; H= 4,0–1,3m
napięcie; 230v
moc pobrana/moc oddana na wale silnika; 0,3/0,18kW
prąd znamionowy: 1,3A
obroty: 2900min–1

2– Centralka sygnalizacyjna stanów awaryjnych pompy zasilanie z obwodu tablicy głównej
zabezpieczenie 16A + wyłącznik różnicowo prądowy
zlokalizowana w pom. 0.13

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej	Faza: Projekt techniczny
Adres inwestycji: ul. Wolności 259; 58–560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 51 jednostka ewid.: 026101_1,m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0007, Cieplice – VII	Branża: sanitarna
Inwestor: Miasto Jelenia Góra	Data: 08.02.2021 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e–mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512–37–41–007	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PBS/15	
Sprawdzający	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWBS/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
Plan sytuacyjny	1:200	KD 01