
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO ŻŁOTÓW; ALEJA PIASTÓW 1; 77-400 ŻŁOTÓW

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-01 0702-02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m ³	m		
		2295	m	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
2	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego	m		
		2295	m	2 295,000	
				RAZEM	2 295,000
3	KNR 2-01 0701-03	Reczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
4	KNR 2-01 0704-01	Reczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
		2350	m	2 350,000	
				RAZEM	2 350,000
6	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe reczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV	m ³		
		7,6	m ³	7,600	
				RAZEM	7,600
7	KNNR 5 0723-03	Mechaniczne przewiertki dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 150mm	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
8	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm w wykopie	m		
		590	m	590,000	
				RAZEM	590,000
9	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm w wykopie- analogia obłożenie istniejących linii kablowych	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
10	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w rowach kablowych	m		
		1030	m	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
11	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm ² , w wykopie	szt		
		96	szt	96,000	
				RAZEM	96,000
12	KNR 5-10 0103-02	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m		
		1160	m	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
13	KNR 5-10 0103-02	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m		
		1190	m	1 190,000	
				RAZEM	1 190,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 5-10 0601-10	Obróbka na sucho kabli energetycznych czterożyłowych o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		96	szt	96,000	
				RAZEM	96,000
15	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl		
		31	kpl	31,000	
				RAZEM	31,000
16	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg	szt		
		49	szt	49,000	
				RAZEM	49,000
18	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg na słupie	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000
19	KNR 5-10 1005-09	Montaż opraw żarowych przez nakręcenie, na zamontowanym wysięgniku	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000
20	KNR 5-10 1005-09	Montaż opraw żarowych przez nakręcenie, na zamontowanym wysięgniku	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
21	KNR 5-10 1005-09	Montaż opraw żarowych przez nakręcenie, na zamontowanym wysięgniku	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
22	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt		
		48	szt	48,000	
				RAZEM	48,000
23	KNNR 5 0406-01	Montaż ochronników	szt		
		48	szt	48,000	
				RAZEM	48,000
24	KNNR 9 0101-03	Wymiana szafki oświetlenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Kalkulacja własna- dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Geodeta	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		31	kpl.	31,000	
				RAZEM	31,000
28	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
29	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		6