

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „Remont placu przy budynku RDW Sztum za pomocą betonu asfaltowego”

#### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont placu przy budynku RDW Sztum za pomocą betonu asfaltowego

##### TERRMIN REALIZACJI

- 1.1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi do 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 1.2. Zakończenie robót nastąpi do **30 dni od dnia przekazania terenu budowy**. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
- 1.3. W przypadku wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

#### 2. STAN ISTNIEJĄCY

Plac parkingowy znajduje się na posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum, gmina Sztum. Istniejący plac ma nawierzchnię mieszaną mineralno-asfaltową. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, pęknięcia, zagłębienia i nierówności.

#### 3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni placu parkingowego za pomocą betonu asfaltowego AC11S

Podstawowy zakres robót:

- 3.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na **głębokość 0÷9 cm – 850m<sup>2</sup>**
- 3.2. Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> – 850m<sup>2</sup>
- 3.3. Wykonanie warstwy mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m<sup>2</sup>) – 850m<sup>2</sup>

Do wykonania są dwie „łaty” o powierzchni

1. ok. 200 m<sup>2</sup>
2. ok. 650 m<sup>2</sup>

Należy wykonać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać ewentualnie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót.

##### UWAGA!

**Materiał z frezowania należy zwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego – do 30km.**

#### 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT

- 4.1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu ujęcia w wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- 4.2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać go w należyтым porządku i stanie technicznym.
- 4.3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP.
- 4.4. Wyposażenia wszystkich pojazdów w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.
- 4.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności np. podczas mgły, porywistego wiatru, po zmierzchu, ulewnego deszczu itp.
- 4.6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
- 4.7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP, wyposażenia pracowników w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomarańczowego.
- 4.8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

## **5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

- 5.1. Przekazania terenu robót w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy
- 5.2. Rozpoczęcie prac odbiorowych w ciągu pięciu dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót

## **6. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI**

- 6.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- 6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 6.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 6.5. Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Sporządził: Marcin Kumuda dn. 13.08.2024 r.