

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE

STAN ISTNIEJĄCY TERENU

1 płyty granitowe 3cm
klej
wylewka samopoziomująca 1cm
wylewka betonowa zbrojona 6cm
folia oddzielająca szczelina
2x folia izolacyjna szczelina
styropian XPS 15cm
folia PCV
płyta żelbetowa 25cm
płyta DK na rusztach

2 płyty granitowe 3cm
klej
wylewka samopoziomująca 1cm
wylewka betonowa zbrojona 6cm
folia oddzielająca szczelina
2x folia izolacyjna szczelina
styropian XPS 20cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
płyta DK na rusztach

3 wykładzina PCV
klej
wylewka samopoziomująca 1cm
wylewka betonowa zbrojona 6cm
folia oddzielająca szczelina
2x folia izolacyjna szczelina
styropian XPS 20cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
wełna mineralna 20cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
tynk cementowy 2cm

4 wykładzina PCV
klej
wylewka samopoziomująca 1cm
wylewka betonowa zbrojona 6cm
folia oddzielająca szczelina
2x folia izolacyjna szczelina
styropian XPS 20cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
wełna mineralna 20cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
tynk cyklinowany na sztuce

5 gres 3cm
klej
wylewka cementowa zbrojona 6cm
folia oddzielająca szczelina
styropian XPS 5-10cm
folia PCV
strop żelbetowy 25cm
tynk cem-wap 2cm

6 ringmop granitowa grzechowiec fiamma 3cm
klej
wylewki żelbetowe 25cm
tynk cem-wap 2cm

7 betun do betonu 2c
impregnat do betonu 2x
płyta żelbetowa dylatowana 25cm
impregnat do betonu
tynk cem-wap 2cm
gzyms 25cm

8 betun do betonu 2x
impregnat do betonu 2x
płyta żelbetowa dylatowana 25cm
impregnat do betonu
tynk cem-wap 2cm
gzyms 25cm

9 2x papa zgrzewalna
wełna mineralna twarda 15cm
płyta OSB na konstrukcji drewnianej
wełna mineralna 25cm
2x folia izolacyjna szczelina
strop żelbetowy 25cm
płyta DK na rusztach

10 2x papa zgrzewalna
wełna mineralna twarda 15cm
blacha trapezowa powlekana TR 136/307 gr 1mm

11 szyba bezpieczna 8x2x5
konstrukcja stalowa nierdzewna

12 2x papa zgrzewalna
wełna mineralna twarda 15cm
płyta OSB na konstrukcji drewnianej
wełna mineralna 25cm
2x folia PCV szczelna
strop żelbetowy 25cm
tynk cem-wap 2cm

13 2x papa zgrzewalna
wełna mineralna twarda 15cm
płyta OSB na konstrukcji drewnianej
strop żelbetowy 25cm
tynk cem-wap 2cm

14 attyka żelbetowo-prefabrykowa 20-30cm
folia kubełkowa
2x papa zgrzewalna
wełna mineralna 15cm
styropian 15cm
klejoki betonowe 25cm
tynk cem-wap 2cm

15 2x łapa tokumowy
klejoki betonowe 25
styropian XPS 15cm
klejoki betonowe 25cm
2x łapa tokumowy

16 2x łapa tokumowy
2x ryzel betonowy 25
2x łapa tokumowy

17 2x łapa tokumowy
2x segment żelbetowy 25
2x łapa tokumowy

18 2x łapa tokumowy
2x segment żelbetowy 45
2x łapa tokumowy

19 kamień grupa IB-30cm/10cm
styropian 15cm
płyta żelbetowa 25cm
tynk cem-wap 2cm
gzyms gipsowy 1cm

20 płyta HPL z natur. okleiny modrzew 1cm
płyta pilśniowa 2cm
folia izolacyjna
wełna mineralna 25cm
folia PCV szczelna
tynk cem-wap 2cm
gzyms gipsowy 1cm

21 tynk cyklinowany na płaskim
wełna mineralna 25cm
Pustaków 25cm
tynk cem-wap 2cm
gzyms gipsowy 1cm

22 tynk cyklinowany na płaskim
wełna mineralna 25cm
biocuch betonowy 25cm
izolatka z tylen cyrku
2x papa zgrzewalna

23 płyta beton architekt 1500x50x3cm/ na kotkach
wełna 25cm
Pustaków 25cm
tynk cem-wap 2cm
gzyms gipsowy 1cm

24 lamyna ze szkła niepoczernionego ostrzyż
folia kubełkowa
izolatka z tylen cyrku
2x papa zgrzewalna

25 kamień grupa IB-30cm/10cm
kamień płaski IB-30cm/10cm
kamień grupa IB-30cm/10cm

26 płyta HPL z natur. okleiny modrzew 1cm
płyta pilśniowa 2cm
folia izolacyjna
wełna mineralna 25cm
folia PCV szczelna
tynk cem-wap 2cm
gzyms gipsowy 1cm

27 2x impregnat
płyta żelbetowa dylatowana 25cm
2x impregnat

28 płyty granitowe 3cm
klej / zaprawa klejowa
płyta izolacyjna trwałowełna
2x papa zgrzewalna
płyta żelbetowa ze spadkiem
folia PCV gruba
płyta żelbetowa 25cm
tynk cem-wap 2cm

29 tynk cem-wap 2cm
płyta żelbetowa 30cm
tynk cyklinowany na sztuce 2cm

30 betun do betonu 2x
płyta żelbetowa dylatowana 25cm
płyta żelbetowa prefabrykowana 18cm

projekt
Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 4, 34-500 Zakopane

Obiekt: ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM
Działka nr: 3992, 3994, 3997 obręb 9
Temat: PRZEKROJE

Faza proj.: PROJEKT BUDOWLANY | Data: 2021.11.05
Skala: 1:100
Nr rys. 07

Inwestor: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13

Projektował: mgr inż. arch. Andrzej Kozielski 2509/91
Sprawdził: mgr inż. arch. Tadeusz Szewczenko 2578/91