

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie konstrukcji frontowego budynku mieszkanego
ADRES INWESTYCJI : 85-018 Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 9
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniaedckich 1
BRANŻA : CPV 45223000 - roboty budowlane w zakresie konstrukcji, CPV 454

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej.	m ²		
d.1	0804-07	p=15,00x1,40+2,00x2x1,40=26,60m ² 26,60	m ²	26,600	
				RAZEM	26,600
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-05	- usunięcie z piwnic budynku gruzu. v=15,00x1,50x0,12+2,00x2x1,50x0,12=3,42m ³ 3,42	m ³	3,420	
				RAZEM	3,420
3	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-02	przy istniejących fundamentach. v=15,00x1,50x0,65+15,00x0,40x0,40+2,00x2x0,65=19,63m ³ 19,63	m ³	19,630	
				RAZEM	19,630
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-05	- usunięcie z piwnic budynku ziemi. v=15,00x0,40x0,40+15,00x0,65x0,40+2,00x2x0,40x0,65=7,34m ³ 7,34	m ³	7,340	
				RAZEM	7,340
5	kalk. własna	Wzmocnienie ław fundamentowych ścian zewnętrznych. Wykonanie według	m		
d.1		projektu - wszystkie nakłady. l=15,00m 15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
6	kalk. własna	Wzmocnienie ław fundamentowych ścian zewnętrznych. Wykonanie według	m		
d.1		projektu - wszystkie nakłady. l=2,00m 2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-03	- zasypanie ziemią z ukopów. v=(19,63-7,34)m ³ =12,29m ³ 12,29	m ³	12,290	
				RAZEM	12,290
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.1	0711-02	cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.). WSp. do Rx3	m ²	2,000	
	kalk. własna	p=2,00x1=2,00m ² 2,00			
				RAZEM	2,000
9	kalk. własna	Wzmocnienie nadproża - system kłamrowy. Wszystkie nakłady.	kpl		
d.1		n=2kpl 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.1	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. p=1,20x1,80x2=4,32m ² 4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
11	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z za-	m ²		
d.1	0803-02	tarciem na gładko. p=15,00x1,50+2,00x2x1,50=28,50m ² 28,50	m ²	28,500	
				RAZEM	28,500
12	KNR 4-01	Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jed-	m		
d.1	0803-05	nym miejscu z zatarciem na gładko. l=15,00+2,00x2=19,00m 19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-06	kat. III. v=(7,36+1,50)m ³ =8,86m ³ 8,86	m ³	8,860	
				RAZEM	8,860
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km.	m ³		
d.1	0108-08	krotność = 19 Krotność = 19 8,86	m ³	8,860	
				RAZEM	8,860
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieganych kons-	m ³		
d.1	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km. v=(3,42+1,00)m ³ =4,42m ³ 4,42	m ³	4,420	
				RAZEM	4,420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiezanych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosc do 1 km. krotnosc = 19 Krotnosc = 19 4,32	m ³ m ³	 4,320	 4,320
				RAZEM	4,320
2	Parter				
17 d.2	KNR 4-01 0726-01 kalk. własna	Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.III o podlozjach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu). Wsp. do Rx3 p=1,00x2=2,00m2 2,00	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
18 d.2	kalk. własna	Wzmocnienie nadproza i sciany - system klamrowy. Wszystkie naklady. n=3kpl 3	kpl kpl	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
19 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego. Wsp. do Rx3 v=0,60x0,60x0,24=0,09m3 0,09	m ³ m ³	 0,090	 0,090
				RAZEM	0,090
20 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na scian.i slup.prostok.na podl.z cegly i pustakow (do 1m2 w 1 miej.) 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejacych tynkow wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na scianach 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na scianach na podlozu z tynku 1,00	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 4-01 0726-03 kalk. własna	Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.III o podlozjach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu). Wsp. do Rx1,60. p=12,00x3,00=36,00m2 36,00	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
24 d.2	kalk. własna	Wzmocnienie scian. Metoda pretow wewnatrz spoin. l=10,00m 10,00	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
25 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cem.-wap. kat. III na scianach,loggiach i balkonach 36,00	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
26 d.2	KNR 4-01 0729-03 analogia	Uzupelnienie tynkow zewn.wapiennych nakrapianych na scianach plaskich,loggiach,balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu) 36,00	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
27 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa 36,00	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
28 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m. p=12,00x2,00=24,00m2 24,00	m ² m ²	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
29 d.2	kalk. własna	Czas pracy rusztowar. s=8x6=48,00 m-g/kpl 48,00	mg mg	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000