

#### Modernizacja pokrycia dachowego

Budynek będący przedmiotem modernizacji znajduje się na działce ewidencyjnej nr 165, obręb ewidencyjny Pruszcz (miejscowość Pruszcz, Gmina Brojce, Powiat Gryficki, Województwo Zachodniopomorskie).

Jest to budynek jednokondygnacyjny, parterowy o dwuspadowej konstrukcji dachu pokrytej eternitem. Stan pokrycia: dostateczny, z widocznym wyeksploatowaniem płyt eternitowych oraz orywnowania.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której znajduje się obiekt objęty opracowaniem znajduje się kompleks boisk sportowych, a sam obiekt funkcjonuje jako miejsce integracji społeczności lokalnej (świetlica wiejska) z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym.

Modernizacja będzie polegała na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego z eternitu oraz demontażu uszkodzonego orywnowania i rur spustowych.

Następnie zostanie wykonane ołączenie połaci dachu i założenie membrany dachowej. Nowe pokrycie dachowe będzie wykonane z blachy trapezowej. Po wykonaniu prac blacharskich zostanie założone nowe orywnowanie.

Wszelkie powstałe odpady, zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

## Modernizacja pokrycia dachowego

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu wraz wywozem i utylizacją	m2		
		18 * 6 * 2	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
2 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołączenie połaci dachowych łątami	m2		
		poz. 1	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
3 d.1	KNR 2-02 0410-02	Kontrłaty	m2		
		poz. 1	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
4 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z membrany	m2		
		poz. 1	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
5 d.1	KNNR 2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej-blacha trapezowa	m2		
		poz. 1	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 0531-01	obróbki blacharskie -	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
<b>2</b>		<b>Rynny</b>			
7 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
8 d.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	<b>14,000</b>
9 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
10 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>