



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.2.2024

dot.: postępowania: **Budowa drogi gminnej nr 157861G w Żukowie – ul. Heweliusza oraz fragmentu drogi gminnej nr 157869G w Żukowie – ul. Batorego**

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

Zamawiający informuje, iż wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

W pasie drogowym ul. Heweliusza występują dreny ceramiczne, które na etapie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostały uszkodzone (przerwane). Na dzień dzisiejszy widać jak woda wyptywa górą w miejscu przerwanych drenów. Czy Zamawiający, przewiduje podłączenie tych przerwanych drenów do systemu kanalizacji deszczowej? Bez tego dreny uszkodzą nowy korpus i konstrukcje drogowe oraz będą dalej zalewać prywatne posesje.

W pasie drogowym ul. Heweliusza występują dreny ceramiczne, które na etapie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostały przerwane. Na dzień dzisiejszy w miejscu przerwania drenów woda wyptywa górą i zalewa pas drogowy oraz przyległe posesje. Czy Zamawiający zamierza ten system udrożnić i podłączyć do systemu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Podczas przekazania placu budowy Strony dokonają oględzin przekazywanego terenu budowy. W przypadku zlokalizowania na powierzchni uszkodzonych drenów, nastąpi ich zinventaryzowanie. Prace związane z naprawą, przebudową uszkodzonych drenów a ujawnionych podczas przekazania placu budowy zostaną wycenione i zlecone wykonawcy do wykonania na podstawie odrębnego zlecenia.

W przypadku gdy w czasie prowadzenia prac ziemnych wykonawca napotka dreny melioracyjne (zarówno czynne jak i unieczynnione) wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego w celu dokonania niezbędnej analizy dotyczącej sprawdzenia ich sprawności lub konieczności naprawy. Prace związane z podłączeniem drenów bądź ich przebudową zostaną wycenione i zlecone wykonawcy do wykonania na podstawie odrębnego zlecenia

Jeśli w trakcie robót ziemnych wykonawca uszkodzi dreny bezwzględnie będzie zobowiązany do ich naprawy, przebudowy i włączenia do systemu kanalizacji deszczowej na swój koszt.

Niniejsza odpowiedź na pytanie jest wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.