

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Herburtowie  
ETAP IV

Zamawiający: Gmina Wieleń  
ul. Kosciuszki 34  
64-730 Wieleń

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty przygotowawcze		
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,900
2			Podbudowy		
2	1	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odł 1,0 km (w miejsce wskazane przez inwestora) WYKONANIE KORYTA	m <sup>3</sup>	414,000
2	2	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	4140,000
2	3	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grub 12 cm	m <sup>2</sup>	4140,000
2	4	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 8 cm	m <sup>2</sup>	4140,000
3			Nawierzchnia		
3	1	KNR 231-10-02-02-00	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> frakcji 8-12	m <sup>2</sup>	3600,000
3	2	KNR 231-10-02-01-00	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> frakcji 5-8	m <sup>2</sup>	3600,000
3	3	KNR 231-10-02-01-00	Utrwalenie nawierzchni emulsją z grysem 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> frakcji 2-5	m <sup>2</sup>	3600,000
4			Roboty wykończeniowe		
4	1	KNR 201-05-05-02-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 4 POBOCZA sz. 0,5m	m <sup>2</sup>	900,000
4	2	Kalk. indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpł	1,000