

PRZEDMIAR ROBÓT NR 30/IL/21

NAZWA INWESTYCJI : Montaż kuchni elektrycznych w lokalach mieszkalnych nr 6, 10, 11 i 12 w budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne

INWESTOR : Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : Gliwice ul. Warszawska 35B

BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : Październik 2021

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Montaż kuchni elektrycznych.	1	13
2	Inne.	14	18

PRZEDMIAR ROBÓR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż kuchni elektrycznych.			
1	KNR 508-d.1 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic prefabrykowanych i kuchni elektrycznych. 8.00	szt szt	 8.000	 8.000
2	KNR 508-d.1 0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy mieszkaniowej TM6,10-12 rozbudowa komplet wg proj. 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
3	KNR 508-d.1 0403-09	Mocowanie na gotowym podłożu kuchni elektrycznej 8-10 kW/400V kompletnej. 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
4	KNR 508-d.1 0301-24	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t. 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
5	KNR 508-d.1 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych. 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
6	KNR 508-d.1 0210-06	Przewody NHXMH-J 5x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. 30.00	m m	 30.000	 30.000
7	KNR 510-d.1 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża. 70.00	m m	 70.000	 70.000
8	Dostawa d.1	Kabel typu NHXMH-J 5x6 mm ² . 70.00	m m	 70.000	 70.000
9	KNR 510-d.1 0045-05	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji powłóce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² . 8.00	szt szt	 8.000	 8.000
10	KNP 1813-d.1 1301-0101	Sprawdzenie tablic prefabrykowanych. 4.00	szt szt	 4.000	 4.000
11	KNP 1813-d.1 1306-0104	Sprawdzenie kuchenek elektrycznych. 4.00	kpl kpl	 4.000	 4.000
12	KNP 1813-d.1 1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. 4.00	odcinek odcinek	 4.000	 4.000
13	KNP 1813-d.1 1327-0104	Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar. 4.00	odcinek odcinek	 4.000	 4.000
2		Inne.			
14	KNP 1813-d.2 1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 1.00	szt szt	 1.000	 1.000
15	KNR 403-d.2 1001-03	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych. 60.00	m m	 60.000	 60.000
16	KNR 403-d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. 60.00	m m	 60.000	 60.000
17	KNR 403-d.2 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 0.04	m ³ m ³	 0.040	 0.040
18	KNR 403-d.2 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 12.00	szt szt	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000