



Puck, dnia 19.04.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – granica Gminy Władysławowo” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że geosyntetyk zgodnie z przekrojem ścieżki rowerowej, należy zastosować na całej powierzchni istniejącej kostki betonowej czyli na 2.576 m² (w przedmiarze jest 520m²)

Odpowiedź na pytanie 1

Geosiatkę na bazie włókien szklanych o wytrzymałości 100 kN/m w obu kierunkach należy zastosować na powierzchni 520 m² miejscach w których występują największe uszkodzenia istniejącej nawierzchni.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie specyfikacji technicznych dot. geosiatki zastosowanej na ścieżce rowerowej.

Odpowiedź na pytanie 2

Przyjąć Geosiatkę na bazie włókien szklanych o parametrach nie mniejszych niż wytrzymałość 100 kN/m w obu kierunkach.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 350 m² powierzchni poszerzenia. Brak tej ilości określonej w projekcie.

Odpowiedź na pytanie 3

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 350m²

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć warstwy poszerzenia zgodnie z projektem w ilości 350m²: - 20 cm kruszywa łamanego - 22 cm warstwy mrozochronnej z pospółki - 15 cm mieszanki związanej cementem C1,5/2 Brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 4

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 350m². Powierzchnia poszerzenia jest to zakres uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej, którą należy rozebrać wraz z podbudową i wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Powierzchnia 350m² jest sumą lokalnych zapadnięć na całej długości projektowanego odcinka.

Z poważaniem
WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczyk