

Przedmiar robót

Roboty konserwacyjne - naprawa gabionu w kompleksie wojskowym m. Ustka Wicko Morskie

Rodzaj robót	Roboty ziemne
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Wicko Morskie
Inwestor	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNCK 1 1607/01 ANALOGIA		Ręczne wydobycie piasku, 0% zdejmowanego nakładu.- Opróżnienie gabionu typu bastion z istniejącego piasku 26,5*1,0*2,65	m3	70,225
				razem	m3
2	KNR 9-11 0202/01 ANALOGIA		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie- W wycenie ująć podwójną geowłókninę polipropylenową igłowaną, nietkaną, odporną na promieniowanie UV o gramaturze: 200g (N=2,02). Mocowana za pomocą szpilek - przyjąć Normę = 2. S: "0" 26,5*2,65*2	m2	140,45
				razem	m2
3	KNKRB 1 0409/01 ANALOGIA		Ręczne zasypianie wnętrza gruntem kategorii I-II za ścianami budowli przy wysokości nasypu do 4m - zasypaniem wcześniej wydobytym piaskiem 26,5*1,0*2,65	m3	70,225
				razem	m3
4	KNR 2-31 0104/05 ANALOGIA		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - Uzupełnienie piasku w gabionie 26,5*1,0*2,65	m2	70,225
				razem	m2