

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DW 541 km 95+920 - 96+920 odc Sierpc - Piaski						
1	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			178-96	m ²	82,000	
					RAZEM	82,000
2	BCD D-01 01.02.04. 23-01		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
			96	m ²	96,000	
					RAZEM	96,000
3	BCD D-01 01.02.04. 22-01		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6 cm	m ²		
			12	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
4	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			96	m	96,000	
					RAZEM	96,000
5	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
			222	m	222,000	
					RAZEM	222,000
6	BCD D-06 06.03.02. 12-01		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²		
			2935	m ²	2 935,000	
					RAZEM	2 935,000
7	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm	m		
			1457	m	1 457,000	
					RAZEM	1 457,000
8	BCD D-05 05.03.11. 31-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 30 km	m ²		
			6295	m ²	6 295,000	
					RAZEM	6 295,000
9	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²		
			6295*3	m ²	18 885,000	
					RAZEM	18 885,000
10	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km	t		
			491	t	491,000	
					RAZEM	491,000
11	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
			6295	m ²	6 295,000	
					RAZEM	6 295,000
12	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			6306	m ²	6 306,000	
					RAZEM	6 306,000
13	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²		
			2561	m ²	2 561,000	
					RAZEM	2 561,000
14	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m ²		
			970	m ²	970,000	
					RAZEM	970,000
15	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m		
			222	m	222,000	
					RAZEM	222,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	szt		
			64	szt	64,000	
					RAZEM	64,000
17	BCD D-08 08.01.01. 13-01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10	m		
			96	m	96,000	
					RAZEM	96,000
18	BCD D-08 08.02.02. 12-03		Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			178	m ²	178,000	
					RAZEM	178,000
19	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m ²		
			370	m ²	370,000	
					RAZEM	370,000
20	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
21	BCD D-06 06.01.01. 11-01		Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m ²		
			495	m ²	495,000	
					RAZEM	495,000
22	BCD D-03 03.02.01. 23-01		Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000