

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ W M. BOROWA GÓRA

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	suma					
1	Nr słupa			st. 1/8	st. 1/9	st. 1/10	st. 1/11	st. 1/12
2	Odcinek linii kablowej				st. 1/8-st. 1/9	st. 1/9-st. 1/10	st. 1/10-st. 1/11	st. 1/11-st. 1/12
3	Kabel YAKXS 4x35mm ²	m	440		110	110	110	110
4	Oznaczniki kablowe	szt.	40		10	10	10	10
5	Folia kablowa niebieska szer. 0,4m	m	420		105	105	105	105
6	Rura ochronna dwuścienna karbowana 75mm x 63mm	m	22	1,5	3	3	13	1,5
7	Uszczelniacz do rur	szt.	2				2	
8	Taśma stalowa cynkowana ogniowo Fe/Zn 25x4mm	m	48		12	12	12	12
9	Pręt stalowy cynkowany ogniowo fe/Zn fi 18mm	m	24		6	6	6	6
10	Słup aluminiowy wraz z wysięgnikiem łukowym W=1,5m i kącie 5° w kolorze INOX o wysokości całkowitej H=9m	kpl.	4		1	1	1	1
11	Fundament prefabrykowany o wymiarach podstawy 0,41m x 0,41m i wysokości 1m	szt.	4		1	1	1	1
12	Izolacyjne złącze przyłączeniowe II kl. ochronności	kpl.	4		1	1	1	1
13	Wkładka topikowa D01gG 4A	szt.	4		1	1	1	1
14	Przewód YDY 450/750V 2x2,5mm ²	m	44		11	11	11	11
15	Oprawa LED w kolorze INOX o mocy całkowitej 55W, temp. barwowa 4000K, strumień oprawy 7450lm, optyka DW, gniazdo NEMA, II kl. ochronności, montaż na wysięgniku z zakończeniem fi 60mm	szt.	4		1	1	1	1

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 925) W M. BOROWA GÓRA

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	suma							
1	Nr słupa			st. 1/2	st. 9	st. 8	st. 7	st. 6	st. 5	st. 4
2	Odcinek linii kablowej/napowietrznej				st.1/2-st.9	st.9-st.8	st.8-st.7	st.7-st.6	st.6-st.5	st.5-st.4
3	Przewód AsXSn 2x25mm ²	m	220		220					
4	Hak mocowany taśmą	szt.	6		1	1	1	1	1	1
5	Taśma stalowa 20x0,4mm z klamrą	m	18		2	2	2	2	2	8
6	Uchwyt przelotowy	szt.	4			1	1	1	1	
7	Uchwyt odciągowy	szt.	2		1					1
8	Oślonka końca przewodu 16-25mm ²	szt.	3		2					1
9	Uchwyt do mocowania przewodu	kpl.	2		1					1
10	Zacisk jednostronnie przebijający izolacje 10-70/1,5-50	szt.	10		4	2		2		2
11	Kabel YAKXS 4x35mm ²	m	37		37					
12	Palczatka termokurczliwa czteropalcza do kabla 4x35	szt.	1		1					
13	Oznaczniki kablowe	szt.	5		5					
14	Folia kablowa niebieska szer. 0,4m	m	10		10					
15	Rura ochronna dwuścienna karbowana 75mm x 63mm	m	1	1,5	1					
16	Rura ochronna gładkościenna 50mm x 43mm	m	15		15					
17	Uszczelniacz do rur	szt.	4		4					
18	Rura ochronna gładkościenna 50mm x 40mm odporna na promieniowanie UV	m	3		3					
19	Uchwyt dystansowy do mocowania rury fi 50 na żerdzi wirowanej	kpl.	3		3					
20	Uchwyt dystansowy do mocowania kabla fi 25 na żerdzi wirowanej	kpl.	4		4					
21	Palczatka termokurczliwa do rury fi 50mm	szt.	1		1					
22	Ogranicznik przepięć Uc=500V, In=10kA	szt.	1							1
23	Taśma stalowa cynkowana ogniowo Fe/Zn 25x4mm	m	20							20
24	Pręt stalowy cynkowany ogniowo fe/Zn fi 18mm	m	6							6
25	Wysięgnik oprawy	szt.	3			1		1		1
26	Obejma wysięgnika	szt.	6			2		2		2
27	Śruba oc. z nakr., podkł. okr. M12x60	szt.	12			4		4		4
28	Oprawa bezpiecznikowa 25A	szt.	3			1		1		1
29	Bezpiecznik BiWts 4A	szt.	3			1		1		1
30	Przewód LgY 2,5mm ²	m	15			5		5		5
31	Przewód LgY 16mm ²	m	1							1
32	Końcówka oczkowa Cu 16mm ²	szt.	1							1
33	Końcówka oczkowa AL 25mm ²	szt.	1							1
34	Oprawa LED w kolorze INOX o mocy całkowitej 55W, temp. barwowa 4000K, strumień oprawy 7450lm, optyka DW, gniazdo NEMA, II kl. ochrony, montaż na wysięgniku z zakończeniem fi 60mm	szt.	3			1		1		1

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 932/2) W M. BOROWA GÓRA

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	suma					
1	Nr słupa			sł. 17	sł. 18	sł. 19	sł. 20	sł. 21
2	Odcinek linii kablowej				sł. 1/8-sł. 1/9	sł. 1/9-sł. 1/10	sł. 1/10-sł. 1/11	sł. 1/11-sł. 1/12
3	Kabel YAKXS 4x35mm ²	m	352		138	74	63	77
4	Oznaczniki kablowe	szt.	34		13	7	6	8
5	Folia kablowa niebieska szer. 0,4m	m	309		107	70	59	73
6	Rura ochronna dwuścienna karbowana 75mm x 63mm	m	18	1,5	3	3	4	6,5
	Rura ochronna gładkościenna 50mm x 43mm	m	26		26			
7	Uszczelniacz do rur	szt.	8		4		2	2
8	Taśma stalowa cynkowana ogniowo Fe/Zn 25x4mm	m	48		12	12	12	12
9	Pręt stalowy cynkowany ogniowo fe/Zn fi 18mm	m	24		6	6	6	6
10	Słup aluminiowy wraz z wysięgnikiem łukowym W=1,0m i kącie 5° w kolorze INOX o wysokości całkowitej H=9m	kpl.	4		1	1	1	1
11	Fundament prefabrykowany o wymiarach podstawy 0,41m x 0,41m i wysokości 1m	szt.	4		1	1	1	1
12	Izolacyjne złącze przyłączeniowe II kl. ochronności	kpl.	4		1	1	1	1
13	Wkładka topikowa D01gG 4A	szt.	4		1	1	1	1
14	Przewód YDY 450/750V 2x2,5mm ²	m	44		11	11	11	11
15	Oprawa LED w kolorze INOX o mocy całkowitej 55W, temp. barwowa 4000K, strumień oprawy 7450lm, optyka DW, gniazdo NEMA, II kl. ochronności, montaż na wysięgniku z zakończeniem fi 60mm	szt.	4		1	1	1	1