

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi) 1 klatki schodowej lewej oficyny, Stolarkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gdańska 14
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ; AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.			
1 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYPYCH KONSERWATORA ZABYTKÓW! 1,49*2,23+1,38*1,70	m ² m ²	 5,669	 5,669
				RAZEM	5,669
2 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana drzwi balkonowych. WYMIANA DRZWI BALKONOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, SZKLONE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYPYCH KONSERWATORA ZABYTKÓW! 1,25*2,96+1,25*2,77	m ² m ²	 7,163	 7,163
				RAZEM	7,163
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,49+1,25+1,25)*0,20	m ² m ²	 0,798	 0,798
				RAZEM	0,798
4 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.3	m ² m ²	 0,798	 0,798
				RAZEM	0,798
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,32*2,02	m ² m ²	 2,666	 2,666
				RAZEM	2,666
6 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi do klatki schodowej, Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe, fabrycznie wykończone, z kompletem okuc, wyposażone w samozamykacz, dostosowane do zamontowania elektromagnesu instalacji domofonowej. Stolarke należy wykonać ściśle wg. typy konserwatora. poz.5	m ² m ²	 2,666	 2,666
				RAZEM	2,666
7 d.1	wycena inwestora	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych 3,5	m ³ m ³	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.				
1 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOŁONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYPYCH KONSERWATORA ZABYTEKÓW!	m ²	1,49*2,23+ 1,38*1,70 = 5,669	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych. WYMIANA DRZWI BALKONOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, SZKLONE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOŁONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYPYCH KONSERWATORA ZABYTEKÓW!	m ²	1,25*2,96+ 1,25*2,77 = 7,163	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(1,49+1,25+ 1,25)*0,20 = 0,798	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	poz.3 = 0,798	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1,32*2,02 = 2,666	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi do klatki schodowej, Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe, fabrycznie wykończone, z kompletem okuc, wyposażone w samozamykacz, dostosowane do zamontowania elektromagnesu instalacji domofonowej. Stolarke należy wykonać ścisłe wg. typowych konserwatora.	m ²	poz.5 = 2,666	0,00	0,00
7 d.1	wycena inwestora	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	3,5	0,00	0,00
Razem dział: Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Lewa oficyna pierwsza klatka schodowa.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	69,5034	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	3,9980		3,9980	0,00	0,00	
2.	drzwi do klatki schodowej drewniane 2 - skrzydłowe z naświetlem.	m ²	2,6660		2,6660	0,00	0,00	
3.	gips szpachlowy	t	0,0342		0,0342	0,00	0,00	
4.	kotwy stalowe	szt.	76,8407		76,8407	0,00	0,00	
5.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	61,6188		61,6188	0,00	0,00	
6.	okna drzewiane, szyba zespolona, kompletne wykończone fabrycznie, Zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków.	m ²	5,6690		5,6690	0,00	0,00	
7.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	7,1630		7,1630	0,00	0,00	
8.	pianka poliuretanowa	dm ³	4,6608		4,6608	0,00	0,00	
9.	silikon	dm ³	0,8732		0,8732	0,00	0,00	
10.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,0223		0,0223	0,00	0,00	
11.	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	3,5000		3,5000	0,00	0,00	
12.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0016		0,0016	0,00	0,00	
13.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,9299	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0055	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,7182	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł