

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Pogonowskiego 43
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-23

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ORAZ WYTTCZNYMI KONSERWATORA ZABYTEKÓW 1,40*2,39+1,30*2,39+1,30*1,91+1,28*1,14	m ²		
			m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,20*1,27+0,20*1,20+0,20*1,20+0,20*0,50	m ²		
			m ²	0,834	
				RAZEM	0,834
3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.2	m ²		
			m ²	0,834	
				RAZEM	0,834
4	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien na strychu, okna drewniane szyba zespolona - zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków 0,68*0,45*9	m ²		
			m ²	2,754	
				RAZEM	2,754
5	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM DO KLATKI SCHODOWEJ, SKRZYDŁO WEJŚCIOWE SZER 90CM FABRYCZNIE WYKOŃCZONE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI KONSERWATORA. z obróbką osadzenia. Drzwi wyposażone w szmózamykacz, dostosowane do zainstalowania instalacji domofonowej oraz zamontowania szmózamykacza 1,30*2,50*2	m ²		
			m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 poz.5	m ²		
			m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
7	Kalkulacja Inwestora	Wywóz wraz z utylizacją odpadów budowlanych	m ³		
		3,5	m ³	3,500	
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE - SZYBA ZE-SPOLONA, ZGODNE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ORAZ WYTTCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW	m ²	1,40*2,39+ 1,30*2,39+ 1,30*1,91+ 1,28*1,14 = 10,395	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	0,20*1,27+ 0,20*1,20+ 0,20*1,20+ 0,20*0,50 = 0,834	0,00	0,00
3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	poz.2 = 0,834	0,00	0,00
4	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien na strychu, okna drewniane szyba zespolona - zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków	m ²	0,68*0,45*9 = 2,754	0,00	0,00
5	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIECIELEM DO KLATKI SCHODOWEJ, SKRZYDŁO WEJŚCIOWE SZER 90CM FABRYCZNIE WYKOŃCZONE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI KONSERWATORA. z obróbką osadzenia. Drzwi wyposażone w szmózamykacz, dostosowane do zainstalowania instalacji domofonowej oraz zamontowania szmózamykacza	m ²	1,30*2,50*2 = 6,500	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	poz.5 = 6,500	0,00	0,00
7	Kalkulacja Inwestora	Wywóz wraz z utylizacją odpadów budowlanych	m ³	3,5	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	93,9599	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	4,1783		4,1783	0,00	0,00	
2.	drzwi do klatki schodowej drewniane 2 - skrzydłowe z naświetlem, skrzydło wejściowe ser 90cm.	m ²	6,5000		6,5000	0,00	0,00	
3.	gips szpachlowy	t	0,0472		0,0472	0,00	0,00	
4.	kotwy stalowe	szt.	115,5846		115,5846	0,00	0,00	
5.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	84,8896		84,8896	0,00	0,00	
6.	okna - rama drewniana pakiet szybowy zespolony	m ²	10,3950		10,3950	0,00	0,00	
7.	okna i drzwi balkonowe drewniane , pakiet szybowy zespolony	m ²	2,7540		2,7540	0,00	0,00	
8.	pianka poliuretanowa	dm ³	6,0381		6,0381	0,00	0,00	
9.	silikon	dm ³	1,2127		1,2127	0,00	0,00	
10.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
11.	wywóz wraz z utylizacją	m ³	3,5000		3,5000	0,00	0,00	
12.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0017		0,0017	0,00	0,00	
13.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1,1789	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0058	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,8785	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł