

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki otworowej (okna) klatki schodowej, Stolarkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Mielczarskiego 27
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ; AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-16

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK FRONTOWY			
1 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien klatki schodowej na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOŁONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STO- LARKE NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWATO- RA ZABYTEKÓW! $1,23*1,84+1,23*1,85+0,70*1,03$	m ² m ²	 5,260	 5,260
				RAZEM	5,260
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(1,23+1,23+0,70)*0,20$	m ² m ²	 0,632	 0,632
				RAZEM	0,632
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.2	m ² m ²	 0,632	 0,632
				RAZEM	0,632
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych $1,23+1,23+0,70$	m m	 3,160	 3,160
				RAZEM	3,160
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)- uzupełnienie tynków na ościeżach $(0,70+1,03+1,03)*0,27+5,00$	m ² m ²	 5,745	 5,745
				RAZEM	5,745
6 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BUDYNEK FRONTOWY				
1 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien klatki schodowej na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KŁATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE, PŁYGINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE - SZYBA ZESPOŁONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWATORA ZABYTEKÓW!	m ²	1,23*1,84+ 1,23*1,85+ 0,70*1,03 = 5,260	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(1,23+1,23+ 0,70)*0,20 = 0,632	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	poz.2 = 0,632	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wyrzucie z muru podokienników drewnianych	m	1,23+1,23+ 0,70 = 3,160	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzupełnienie tynków na ościeżach	m ²	(0,70+1,03+ 1,03)*0,27+ 5,00 = 5,745	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	3	0,00	0,00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	37,4985	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	3,1663		3,1663	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0207		0,0207	0,00	0,00	
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0299		0,0299	0,00	0,00	
4.	gips szpachlowy	t	0,0097		0,0097	0,00	0,00	
5.	kotwy stalowe	szt.	23,1440		23,1440	0,00	0,00	
6.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	17,4106		17,4106	0,00	0,00	
7.	okna drzewiane, szyba zespolona, kompletne wykończone fabrycznie, Zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków.	m ²	5,2600		5,2600	0,00	0,00	
8.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,3150		1,3150	0,00	0,00	
9.	piasek do zapraw	m ³	0,2068		0,2068	0,00	0,00	
10.	podokiennik drewniany fabrycznie wykończony	1	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
11.	silikon	dm ³	0,2630		0,2630	0,00	0,00	
12.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,0177		0,0177	0,00	0,00	
13.	wapno suchogaszone	t	0,0379		0,0379	0,00	0,00	
14.	woda z rurociągu	m ³	0,0625		0,0625	0,00	0,00	
15.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0013		0,0013	0,00	0,00	
16.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,3198	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,3156	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,0044	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	0,2104	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	0,5573	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł