

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi; STRYCH I PIWNICA
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. SPRAWIEDLIWA 18
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-04

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK FRONTOWY			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	analogia	1,32*1,90+0,98*1,90	m ²	4,370	
				RAZEM	4,370
2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z	m ²		
d.1	0320-03	cegł			
	analogia	poz. 1	m ²	4,370	
				RAZEM	4,370
3	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE JEDNOS-	m ²		
d.1	1203-02	KRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ KOMPLETNE Z ZAMKIEM I KLAMKA FA-			
	analogia	BRYCZNIE WYKOŃCZONE.	m ²	4,370	
		poz. 1		RAZEM	4,370
4		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³		
d.1		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0711-01	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-			
		micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	4,500	
		4,50		RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BUDYNEK FRONTOWY				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1,32*1,90+ 0,98*1,90 = 4,370	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	poz. 1 = 4,370	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ KOMPLETNE Z ZAMKIEM I KLAMKA FABRYCZNIE WYKOŃCZONE.	m ²	poz. 1 = 4,370	0,00	0,00
4 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	1,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	4,50	0,00	0,00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	29,3879	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0151		0,0151	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0216		0,0216	0,00	0,00	
4.	drzwi stalowe pełne rozwierane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
5.	piasek do zapraw	m ³	0,1547		0,1547	0,00	0,00	
6.	woda z rurociagu	m ³	0,0476		0,0476	0,00	0,00	
7.	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych	m ³	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
8.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1800	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,1311	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,6183	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł