

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki klatki schodowej budynek frontowy
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Radwańska 52
INWESTOR : Zarząd Lokali Miejskich
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-04

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK FRONTOWY			
1 d.1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2,28*1,35+1,38*2,29+1,39*2,20+1,32*2,20	m ² m ²	 12,200	
				RAZEM	12,200
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,35+1,38+1,39+1,32)*0,20	m ² m ²	 1,088	
				RAZEM	1,088
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej poz.2	m ² m ²	 1,088	
				RAZEM	1,088
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,35+1,38+1,39+1,32	m m	 5,440	
				RAZEM	5,440
5 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - PODOKIENNIKI DREWNIANE MALOWANE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O SZEROKOŚCI DO 45 CM. 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,33*2,83	m ² m ²	 3,764	
				RAZEM	3,764
7 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł poz.6	m ² m ²	 3,764	
				RAZEM	3,764
8 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEP-LONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ Z PRZESZKLONYM NAŚWIECIELEM (PAKIET 2 SZYBOWY JAK DLA OKNA) W KOMPLECIE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. SKRZYDŁA SZKLONE PAKIET DWUSZYBOWY (JAK DLA STOLARKI OKIENNEJ)- SZKŁO MIN BEZPIECZNE. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNESU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ. poz.6	m ² m ²	 3,764	
				RAZEM	3,764
9 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych 2,50	m ³ m ³	 2,500	
				RAZEM	2,500
10 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4,50	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BUDYNEK FRONTOWY				
1 d.1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	2,28*1,35+ 1,38*2,29+ 1,39*2,20+ 1,32*2,20 = 12,200	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(1,35+1,38+ 1,39+1,32)* 0,20 = 1,088	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	poz.2 = 1,088	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,35+1,38+ 1,39+1,32 = 5,440	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - PODOKIENNIKI DREWNIANE MALOWANE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O SZEROKOŚCI DO 45 CM.	szt.	4	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1,33*2,83 = 3,764	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	poz.6 = 3,764	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEOPLONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ Z PRZESZKŁONYM NAŚWIECIEŁEM (PAKIET 2 SZYBOWY JAK DLA OKNA) W KOMPLECIE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. SKRZYDŁA SZKŁONE PAKIET DWUSZYBBOWY (JAK DLA STOLARKI OKIENNEJ)- SZKŁO MIN BEZPIECZNE. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNESU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ.	m ²	poz.6 = 3,764	0,00	0,00
9 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	2,50	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	4,50	0,00	0,00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	142,7114	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	5,4509		5,4509	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0406		0,0406	0,00	0,00	
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0216		0,0216	0,00	0,00	
5.	drzwi stalowe pełne rozwierane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
6.	gips szpachlowy	t	0,0256		0,0256	0,00	0,00	
7.	kotwy stalowe	szt.	60,3900		60,3900	0,00	0,00	
8.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	46,1160		46,1160	0,00	0,00	
9.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	12,2000		12,2000	0,00	0,00	
10.	pianka poliuretanowa	dm ³	3,4160		3,4160	0,00	0,00	
11.	piasek do zapraw	m ³	0,2218		0,2218	0,00	0,00	
12.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	10,1260		10,1260	0,00	0,00	
13.	Podokiennik drewniany fabrycznie wykończony o szerokości do 45 cm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
14.	silikon	dm ³	0,6100		0,6100	0,00	0,00	
15.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,0305		0,0305	0,00	0,00	
16.	woda z rurociągu	m ³	0,0772		0,0772	0,00	0,00	
17.	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych	m ³	2,5000		2,5000	0,00	0,00	
18.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0022		0,0022	0,00	0,00	
19.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,3000	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,8449	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,0075	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	0,4880	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	0,9238	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł