

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi klatki schodowej  
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Piotrowiczowej 8  
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH  
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-04

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-12-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>BUDYNEK FRONTOWY</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1,32*1,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,508</b>
2 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł poz. 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,508</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEP-LONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ W KOMPLECIE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WY-POSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNESU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ. poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,508</b>
4 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych  1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>BUDYNEK FRONTOWY</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1,32*1,90 = 2,508	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 2,508	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEOPLONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ W KOMPLECIE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNESU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ.	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 2,508	0,00	0,00
4 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	4,50	0,00	0,00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## BUDYNEK FRONTOWY

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	19,7614	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0087		0,0087	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,0216		0,0216	0,00	0,00	
4.	drzwi stalowe pełne rozwierane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
5.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,1398		0,1398	0,00	0,00	
6.	woda z rurociagu	m <sup>3</sup>	0,0402		0,0402	0,00	0,00	
7.	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych	m <sup>3</sup>	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
8.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1800	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0752	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,4507	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł