

Przedmiar robót

Remont dźwigu towarowo-osobowego w budynku nr 143 w kompleksie wojskowym m. Ustka.

Obiekt	Budynek nr 143 w kompleksie wojskowym m. Ustka - roboty remontowe dźwigu towarowo-osobowego nr fabr. 6144 WDT 6-51-00075 - dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przedłużenia resursu.
Kod CPV	50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Ustka.
Zamawiający	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo Osiedle 1N 76-271 Ustka.
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Mariola Niemirska
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, lipiec 2021 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 143 w kompleksie wojskowym m. Ustka - roboty remontowe dźwigu towarowo-osobowego nr fabr. 6144 WDT 6-51-00075 - dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przedłużenia resursu.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Naprawa dźwigu w budynku nr 143 w kompleksie wojskowym w m. Ustka		
1	Kalkulacja indywidualna		Odciążenie i ponowne obciążenie wciągarki do wymiany lin i naprawy wciągarki, podwieszenie kabiny	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Wymiana lin nośnych z wyrównaniem naciągu.	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna		Demontaż i ponowny montaż silnika po naprawie. Ustawienie, regulacja i podłączenie.	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna		Naprawa główna wciągarki z demontażem. Wymiana i mocowanie panewek. Likwidacja luzów (tolerancja)	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna		Montaż wciągarki po naprawie, rozruch, regulacja, smarowanie, montaż silnika i luzownika i szczęki hamulca	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna		Wymiana szczęk hamulcowych docieranie, montaż, regulacja.	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna		Ściągnięcie i nabicie koła ciernego z wału głównego do regeneracji , montaż.	kpl	1
8	Kalkulacja indywidualna		Regeneracja, szlif czopów wału ślimaka. Toczenie panewek, wymiana, docieranie.	kpl	1
9	Kalkulacja indywidualna		Regeneracja, szlif czopów wału silnika, toczenie panewek, wymiana, docieranie.	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie konstrukcji luzownika prądu stałego na obudowie przekładni, montaż.	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna		Regeneracja kołków sprzęgłowych gumowo metalowych, gwintowanie.	kpl	1
12	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie i wymiana tablicy przedwstępnej.	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie oświetlenia szybu i maszynowni.	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie oświetlenia kabiny, podłączenie.	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie dokumentacji modernizacyjnej	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Resurs wg wymagań WDT	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa dźwigów. (kurtyny kabiny szt.2, osłony przeciwwagi, stopy szt.3, barierki kabiny, osłony ogranicznika i obciążniki, osłona kasety sterowej.	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Pomiary elektryczne.	kpl	1
19	Kalkulacja indywidualna		Badanie doraźne.	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna		Badania z WDT. Transport obciążenia do badania z udziałem WDT po stronie zamawiającego.	kpl	1