

Inwestor:

Nadleśnictwo Parciaki
Budziska 1
06-323 Jednoróżec

Wykonawca:**Kosztorys ofertowy Nr: 2****Nazwa budowy:** Rozbiórka budynku inwentarsko-składowego**Adres budowy:** dz. nr ew. 2093/1, obr. ew. 0012 Grądy, Gmina Krasnosielc**Obiekt:** Budynek inwentarsko-składowy nr inw. 108/730**Rodzaj robót:** Roboty rozbiórkowe

Data opracowania.:

Waluta: PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	23 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

.....

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,00	4,00	szt		
2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,00	4,00	szt		
3		Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² krotność = 1,00	21,76	m ²		
4		Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	26,44	m		
5		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku krotność = 1,00	14,40	m		
6		Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku krotność = 1,00	171,86	m ²		
7		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu krotność = 1,00	171,86	m ²		
8		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami krotność = 1,00	107,41	m ²		
9		Rozebranie stropów żelbetonowych przy grubości płyty stropowej do 15 cm krotność = 1,00	4,41	m ³		
10		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego powyżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) krotność = 1,00	55,01	m ³		
11		Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - komin krotność = 1,00	1,85	m ³		
12		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność = 1,00	16,32	m ³		
13		Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm krotność = 1,00	18,73	m ³		

1	2	3	4	5	6	7
14		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych wraz z kosztami utylizacji do miejsca utylizacji wybranego przez Wykonawcę i bez względu na odległość do miejsca utylizacji (odległość z miejsca rozbiórki do miejsca utylizacji Wykonawca ustala sam wg własnej kalkulacji) krotność = 1,00	96,32	m3		
15		Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	192,00	m2		
		Razem:				
2		Utylizacja eternitu				
16		Utylizacja rozebranego eternitu. Załadunek na środki transportu. Dowizienie eternitu do miejsca utylizacji bez względu na odległość. Rozładunek eternitu i utylizacja. - 171,86 m2 krotność = 1,00	2,44	t		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1.	Roboty rozbiórkowe	
2.	Utylizacja eternitu	
Koszty z narzutami (netto)		zł