



Z up. Starosty
Małgorzata Juchniewicz -
ektor, Wydział Geodezji i Kartografii
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ



Oświadczam, że praca geodezyjna zgłoszona w PODGIK w Wałbrzychu pod nr SGN.6640.29.2021 przez wykonawcę prac geodezyjnych GEOPPOINT Grzegorz Strychar, uzyskała pozytywny wynik weryfikacji utrwalony w protokole weryfikacji nr SGN.6640.29.2021_7613 z dnia 07-05-2021r. Kierownikiem pracy geodezyjnej był Mariusz Dębowski posiadający uprawnienia zawodowe nr 20500. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia

GEODETA
mgr. inż. Mariusz Dębowski
tel. 506-427-492
Imię i nazwisko i podpis wykonującego pracę
upr. nr 20500

LEGENDA:

 ZAKRES AKTUALIZACJI
 LINIE ROZGRANICZAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENÓW NA PODSTAWIE MPZP
 NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY NA PODSTAWIE MPZP

woj. dolnośląskie
gmina Mieroszów - Miasto

nr obrębu 022106_4.0001 Mieroszów 1
022106_4.0002 Mieroszów 2
ul. Powstańców

Nr sekciji: 5.139.31.18.4.2, 5.139.31.18.4.4

skala 1 : 500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 3 z 3

1. Układ współrzędnych "2000/5".
2. Poziom odniesienia: "EVRF2007-NH"
3. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach inwestycji nie ustalono służebności gruntowych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

ID: SGN.6640.29.2021

WROCŁAW 16-03-2021r

Legenda:

166.92
165.53 — S1

Proj. studnia rewizyjna
kanalizacji deszczowej

Proj. kanał sieci kanaliza-
cyjnej deszczowej

Rura PP SN8
dn400 l=36.0m




✗ Istniejące sieci przewidziane do likwidacji

166.92
165.53 (Ks1)

Proj. studnia rewizyjna kan.
sanitarnej

Proj. kanal sieci kanalizacji
sanitarnej

Proj. sieć wodociągowa

-  - Proj. kabel YAKXS 4*25 d. 285m(317m) -
zasilanie słupów oświetleniowych
-  - Proj. kabel YKY 4x10 d. 10m(14m) -
zasilanie szafki sterowniczej Ss (przepompownia)
-  - Proj. kabel YKY 3x4 d. 302m (314m) -
zasilanie przepływowymierze w studniach Os-1 i Os-2


UWAGA: wszystkie kable układane w ziemi w rurach osłonowych DVR50


Sp = - Proj. szafka pomiarowa ZK1e-1P-s na słupie
X-2/11 X-2/23 (zakres Tauron Dystrybucja)

So = - Proj. szafka oświetlenia ulicznego

Ss = - Proj. szafka sterownicza przepompowni
(dostarczana razem z przepompownią)

S1, S2 = - Proj. szafka przepływowierza
(dostarczana razem z przepływowierzem)

 - Proj. latarnie oświetleniowe
słupy aluminiowe anodowane kolor inox CI-45
o wysokości 6,5m z wysięgnikami prostymi d. 1m
i oprawami LED 24W/4000K

 - Istn. latarnie oświetleniowa

STADIUM - PROJEKT BUDOWANY

Wykonał	Nadzory Paweł Waszkis ul. Stolarska 7 • 53-205 Wrocław • tel. 796 - 554 - 315		
Inwestor	Gmina Mieroszów; pl. Niepodległości 1; 58-350 Mieroszów		
Nazwa rysunku	usytuowanie projektowanych sieci		Skala 1:500
Obiekt	<u>"Przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"</u>		Numer rysunku 10.3
Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		marzec 2021
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża Drogowa	Wiesław Szczygieł	do projektowania i kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 54/87/Lw	
Projektant Branża Sanitarna	inż. Janusz Tumilowicz	do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 269/02/DUW	
Projektant Branża Elektryczna	mgr. inż. Grzegorz Juźwiak	do projektowania bez ogr. w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. nr391/DOŚ/09	
Opracował	mgr inż. Paweł Waszkis		

GEOPPOINT
Grzegorz Strychar
51-180 Wrocław, ul. Mielłowska 18
tel. 600 385 917
NIP: 691-173-16-22 REGON: 020717610
placówka firmowa wytwórni

GEODETA
mgr. inż. Mariusz Dębowski
tel. 506-427-492
Imię i nazwisko i podpis wykonującego pracę
upr. nr 20500
Sporządził