

## KOSZTORYS OFERTOWY 252-16-000

Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bninie  
Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych sali gimnastycznej  
Rodzaj robót: Budowlane  
Lokalizacja: Kórnik-Bnin , gmina Kórnik  
Działka nr ewid.159 ,160 , obręb Bnin , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Pl.Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny . .... %  
poziom cen materiałów . ....  
poziom cen sprzętu . ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko . ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT . .... %

Wartość robót netto: .....  
Słownie: .....  
Wartość robót brutto: .....  
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 252-16-000**

Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bninie  
 Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych sali gimnastycznej  
 Rodzaj robót: Budowlane  
 Lokalizacja: Kórnik-Bnin , gmina Kórnik  
 Działka nr ewid.159 ,160 , obręb Bnin , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Pl.Niepodległości 1

poziom cen robót. ....  
 poziom cen robocizny. ....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS 252-16-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Ścianka działowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	Stolarka drzewiowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
4	Posadzka	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
5	Słupy wolnostojące - roboty wykończeniowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
6	Ściany - roboty wykończeniowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
7	Sufity - roboty wykończeniowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
8	Wyposażenie	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O G Ó Ł E M N E T T O								.....	.....
P o d a t e k V A T								.....	.....
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T .....								.....	.....

**PRZEDMIAR ROBÓT 252-16-000**

Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bninie  
 Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych sali gimnastycznej  
 Rodzaj robót: Budowlane  
 Lokalizacja: Kórnik-Bnin , gmina Kórnik  
 Działka nr ewid.159 ,160 , obręb Bnin , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Pl.Niepodległości 1

PRZEDMIAR 252-16-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
1				Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające			
1	10	401-Kalk.ind.1	STB	Uprzątnięcie wyposażenia , mebli oraz pozostałych rzeczy własnych Inwestora ( wyniesienie na terenie obiektu w miejsce wskazane przez Inwestora )	kmpl		1,000
1	20	WKNR W401-12-16-01-00	STB	Zabezpieczenie folią osłonową ( podłogi , okna , drzwi ,grzejniki itp. )	m <sup>2</sup>		300,000
1	30	401-Kalk.ind.2	STB	Demontaż drobnych elementów ze ścian wskazanych przez Inwestora ( gabłota , projektor , haki itp. ) , wskazane przez Inwestora haki pozostawić	kmpl		1,000
1	40	KNR 401-03-54-09-00	STB	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt		2,000
1	50	KNR 202-20-06-01-10	STB	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie bez pasków - demontaż naklejonych tablic ze ścian	m <sup>2</sup>		14,400
1	60	KNR 401-08-04-08-00	STB	Zerwanie cokolika - część pomieszczenia z projektowaną wykładziną dywanową	metr		35,890
1	70	KNR 231-20-01-01-00	STB	Cięcie szczelin - nacięcie płytek podłogowych	metr		38,080
1	80	KNR 401-08-11-07-00	STB	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - odkucie pasów płytek pomiędzy słupami po wykonaniu ich nacięcia ( do wykonania fazowania nawierzchni istniejącej z płytek do nawierzchni projektowanej z wykładziny dywanowej )	m <sup>2</sup>		8,696
1	90	KNR 401-08-18-05-00	STB	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - scena	m <sup>2</sup>		28,000
1	100	KNR 401-04-28-03-00	STB	Rozebranie podłóg drewnianych - scena	m <sup>2</sup>		28,000
1	110	KNR 401-04-28-04-00	STB	Rozebranie legarów podłogowych - scena	metr		68,000
1	120	401-00-02-K.1.1	STB	Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt		1,000
2				Ścianka działowa			
2	10	KNR 202-20-23-03-00	STB	Ścianki G-K grub 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		6,148
2	20	KNR 202-06-13-06-00	STB	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho	m <sup>2</sup>		6,148
3				Stolarka drzwiowa			
3	10	401-Kalk.ind.3	STB	Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej grub 8 cm na szerokości o około 10 cm + obróbka na gotowo otworu pod montaż nowych drzwi	szt		2,000
3	20	KNR 202-10-24-07-50	STB	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe , pełne , ( parametry ; skrzydło drewniane 90x200 cm - klejonka z drewna iglastego , okleinowane , klamka + zamek , ościeżnica regulowana - stalowa lub aluminiowa ) - kompletne	m <sup>2</sup>		4,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
4	Posadzka						
4	10	KNR	202-11-30-01-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m <sup>2</sup> z zaprawy wyrównawczej - wykonanie fazowania w miejscu odkutych pasów płytek do łagodnego przejścia poziomu projektowanej wykładziny dywanowej do posadzki z płytek , R=2 . Krotność=2	m <sup>2</sup>	8,696
4	20	KNR	401-07-07-05-00	STB	Uzupełnienie zaprawą klejową miejsc po zerwanych cokolikach	metr	35,890
4	30	KNR	202-11-34-01-00	STB	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	125,756
4	40	KNR	202-11-30-02-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>	125,756
4	50	KNR	202-11-13-02-00	STB	Posadzka z wykładzin dywanowych rulonowych np.ITC E.Blitz 096 , ( parametry ; klasa użytkowa : 33 , gęstość runa min. : 150000 punktów/m <sup>2</sup> , wysokość runa : 3 mm , rodzaj runa : pętelka , skład runa : 100% poliamid , wysokość całkowita min.6 mm , trudnozapałność : Bfl-sl , kolorystyka : ciemnoszary , niejednolity do potwierdzenia na etapie budowy ) lub równoważna	m <sup>2</sup>	125,756
4	60	KNR	202-11-13-08-00	STB	Listwy przyściennne PCV szer 15 cm z wklejoną wykładziną dywanową	metr	35,890
4	70	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca - listwy systemowe łączące odmiennie posadzki	metr	19,040
5	Słupy wolnostojące - roboty wykończeniowe						
5	10	KNR	202-11-14-03-00	STB	Obłożenie słupów wolnostojących do wys 1,80 m materiałem tłumiącym uderzenia - płaskie odbojnice ściennie elastyczne Mathey Wall Le ( parametry ; antybakteryjna , grubość 1,7 mm , samoprzylepna , zabezpiecza ściany przed zarysowaniem i uderzeniami średniej i dużej mocy , kolor jasny popiel ) lub równoważna	m <sup>2</sup>	24,480
5	20	KNR	202-11-14-08-00	STB	Okładzina krawędzi słupa do wys.1,80 m narożnikiem elastycznym gumowym FAT 1,5 m ( parametry ; narożnik w specjalnym zaokrąglonym kształcie który zabezpiecza ostre naroża ścian , wykonany z miękkiego materiału amortyzującego uderzenia , samoprzylepny , kolor szarości ) lub równoważna	metr	57,600
6	Ściany - roboty wykończeniowe						
6	10	KNR	202-08-15-02-00	STB	Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	12,296
6	20	KNR	202-08-15-03-00	STB	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>	25,160
6	30	KNR	401-12-04-08-00	STB	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	251,598
6	40	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	251,598
6	50	KNR	401-12-04-02-00	STB	Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową tynków wewnętrznych ścian - kolor szarości	m <sup>2</sup>	233,266
6	60	KNR	202-15-04-08-00	STB	Lakierowanie zabezpieczające ścian malowanych 3-krotne lakierem dyspersyjnym akrylowym Ding-Dong Flugger ( lakier akrylowy z wiórami winylowymi , półmat , odporny na ścieranie i czyszczenie ) lub równoważna - lamperia do wys.1,5 m	m <sup>2</sup>	111,255
6	70	KNR	202-11-14-08-00	STB	Okładzina krawędzi grzejnika narożnikiem elastycznym gumowym FAT 1,5 m ( parametry ; narożnik w specjalnym zaokrąglonym kształcie który zabezpiecza ostre naroża grzejnika , wykonany z miękkiego materiału amortyzującego uderzenia , samoprzylepny , kolor szarości ) lub równoważna	metr	6,000
7	Sufity - roboty wykończeniowe						
7	10	KNR	401-12-04-08-00	STB	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	359,990
7	20	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	359,990
7	30	KNR	401-12-04-01-00	STB	Malowanie 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m <sup>2</sup>	359,990

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8				Wyposażenie		
8	10	401-Kalk.ind.4	STB	Dostarczenie i montaż - typowych regałów na tornistry , wymiary ; ok. 105x46x154 cm , ( parametry ; regały dwupoziomowe , otwarte , wykonane z płyty laminowanej grub 18 mm z obrzeżem z PCV , wymiary poszczególnych półek ok. 33x46 cm i wys.59 cm )	kmpl	6,000
8	20	KNR 202-12-17-03-01	STB	Dostarczenie i montaż wieszaków na listwie drewnianej	metr	6,000