



MINISTERSTWO
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wolin, dnia 14.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE Nr 7

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Utworzenie przystani morskiej w Wolinie

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00180071/01 z dnia 14.09.2021 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

Na rys. 1 sieci zewn. mamy rurociąg z rur preizolowanych łączący B1 z B2. W sieciach wewnętrznych brak jest opisu i rozwinięcia do podłączenia od momentu wejścia do budynku do pompy ciepła (na rzucie jest, jednak trudno z tego wyciągnąć więcej danych - ile jest załamań, długości, średnic, armatury) oraz brak rozwinięcia w B2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź

Dołączamy rzuty i rozwinięcie instalacji c.o. w budynku B2

Pytanie 2:

Ponadto są rozbieżności pomiędzy opisem, a przedmiarem średnic rur preizolowanych, w dokumentacji jest 2x32/110 i cwu 63/26/200, w przedmiarach jest 40+40/125 i 53/32/160mm – pytamy co obowiązuje?

Odpowiedź

Obowiązują średnice rur preizolowanych: 40+40/125 i cwu 63+32/160

Pytanie 3:

W przedmiarach brak muf, zaworów odcinających z odpowietrzeniem i odwodnieniem w pomieszczeniach budynku, kolan, spawów i badań spawów .

Odpowiedź:

Są tu rury preizolowane PEX-nie są spawane

Pytanie 4:

Jest niezgodność średnic również w dokumentacji: na sieci zewnętrznej rury preizolowane są 2x32/110 i cwu 63/26/200, natomiast na wejściu do budynku B2 jest 40+40/125 i 53/32/160mm – pytamy, co obowiązuje?

Odpowiedź:

Obowiązują średnice rur preizolowanych: 40+40/125 i cwu 63+32/160



MINISTERSTWO
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

Jednocześnie Zamawiający, w uzupełnieniu do opublikowanego uprzednio zawiadomienia nr 4 dołącza Przykładowy system mocowań do dachu skośnego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jarosław Paweł Tarnowski