



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 482/09/2023

Chrzanów, 25.09.2023 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowanie pod nazwą: **Utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.- sprawa nr 106/2023.**

1. Proszę o informację czy Zamawiający posiada rysunek/plan sytuacyjny planowanego utwardzenia?

**Odp.: Tak - w załączeniu.**

2. Proszę o informację czy Zamawiający posiada przedmiar/kosztorys na podstawie którego będzie można sporządzić ofertę/kosztorys ofertowy?

**Odp.: Nie.**

3. Proszę o informację czy w trakcie realizacji inwestycji będą konieczne do wykonania prace ziemne bądź rozbiórkowe w celu wykonania koryta pod kruszywo?

**Odp.: W trakcie realizacji inwestycji będą konieczne do wykonania w/w prace.**

4. Proszę o wskazanie lokalizacji kruszywa, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia jest zapis, że kruszywo zostanie nabyte przez Zamawiającego, więc mam rozumieć, że po stronie Wykonawcy jest tylko jego transport wraz z wbudowaniem na miejscu Inwestycji?

**Odp.: Kruszywo zostanie nabyte przez Zamawiającego.**

5. Proszę o podanie ilości kruszywa do wbudowania, bądź grubości warstwy.

**Odp.: Podbudowa zasadnicza z tłuczni kamiennego frakcja 0/31,5mm - 15cm; Wzmocnienie podłoża - tłużeń kamienny frakcja 0/63mm - 25 cm; Warstwa odsączająca z piasku - 10 cm; Podłoże gruntowe wyprofilowane i utwardzone.**

6. Ile ton kamienia, jakie rodzaj kamienia i skąd trzeba dostarczyć?

**Odp.: Transport (m.in. z Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach oraz z Kopalni w Czatkowicach) wraz z wbudowaniem na miejscu inwestycji po stronie Wykonawcy.**

7. Czy trzeba kopać pod kamień i ewentualnie jak głęboko, czy należy tylko tak jak jest napisane w punkcie 4 opisie przedmiotu zamówienia wywieźć gruz, nadmiar ziemi i odpady z rozbiórki? Co oznacza rozbiórka w opisie zamówienia?

**Odp.: W trakcie realizacji inwestycji będą konieczne do wykonania prace ziemne, rozbiórkowe oraz utylizacyjne. Poniżej zestawienie warstw**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

**związanych z zakresem utwardzenia powierzchni gruntu: Podbudowa zasadnicza z tłuczni kamiennego frakcja 0/31,5mm - 15cm; Wzmocnienie podłoża - tłuczeń kamienny frakcja 0/63mm - 25 cm; Warstwa odsączająca z piasku - 10 cm; Podłoże gruntowe wyprofilowane i utwardzone.**

8. Czy będą montowane krawężniki?

**Odp.: Nie.**

***Z poważaniem***

