

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500


ID: Zgłoszenia MODGIK.354.2427.2022
Obszar opracowania: - - - -
województwo: zachodniopomorskie
powiat: Szczecin
Jednostka ewidencyjna identyfikator: 326201_1
nazwa- M. Szczecin
Obręb ewidencyjny identyfikator:326201_1.4209
Obiekt: ul. Urodzajna, dz. 135/2, 92/2, 89/2

Układ współrzędnych płaskich:2000_15
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 02.09.2022 r.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, nie wskazanych na tej mapie,
których nie zgłoszono do inwentaryzacji wykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Grzegorz Kleczewski, upr. 7625
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 02.09.2022 r.
Opracował: Grzegorz Kleczewski, upr. 7625

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	MODGIK.354.2427.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W SZCZECINIE
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Kleczewski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji NR 1 z dnia 02.09.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Kleczewski Nr upr. 7625

za zgodność z oryginałem
włótnika:
arch. Piotr Błażejewski



LEGENDA:	
	zakres opracowania
	projektowane ściany urnowe
	kwatery pochówków biurowych
	pow. zieleni urządzonej
	kwatery pochówków ziemnych, trawa z domieszką koniczyzny
	projektowane ogrodzenie
	istniejące ogrodzenie
	istniejące ogrodzenie do usunięcia
	wejście/wjazd na teren cmentarza
	drzewa liściaste, istniejące, do zachowania
	drzewa iglaste, istniejące do zachowania
	drzewo liściaste, chronione
	projektowane drzewa liściaste
	projektowane drzewa iglaste
	numer w spisie inwentaryzacyjnym/waloryzacja drzew:
	stanowisko bluszczu

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	rozstawa	ilość sztuk	przypisany kolor
1	Dąb czerwony 'Aurea'	Quercus rubra 'Aurea'	-	3	-
2	Brzoza brodawkowata 'Obelisk'	Betula pendula 'Obelisk'	-	37	-
3	Sosna czarna	Pinus nigra	-	20	-
4	Róża pomarszczona 'Alba'	Rosa rugosa 'Alba'	4/m²	1562	
5	Dąb szypułkowiasty	Quercus robur	-	46	-
6	Sosna pospolita	Pinus sylvestris	-	39	-
7	Klon odm. 'Pacific Sunset'	Acer 'PACIFIC SUNSET'	-	0	-
8	Suchodrzew chiński 'Moss Green'	Lonicera pileata 'Moss Green'	1/m²	144	
9	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'	Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock'	1/m²	222	
10	Rokitnik pospolity 'Hikul'	Hippophae rhamnoides 'Hikul'	4/m²	806	
11	Tawuła van Houtte'a	Spiraea vanhouttei	2m	47	-
12	Liść pospolity 'Jan van Tol' lub inne odmiany o białych kwiatach	Syringa vulgaris 'Jan van Tol' lub inne odmiany o białych kwiatach	1/m²	48	
13	Róża 'Nozomi'	Rosa 'Nozomi'	5/m²	804	
14	Śmialek darniowy	Deschamsia cespitosa	3/m²	0	
15	Śliwa tarnina 'Purpurea'	Prunus spinosa 'Purpurea'	1/m²	26	-
16	Oliwnik srebrzysty	Eleanus commutata	4/m²	0	-
17	Jalowiec skalny 'Blue Arrow'	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'	1/m²	12	-
18	Tawuła szara 'Grefsheim'	Spiraea xcinerea 'Grefsheim'	1/m²	35	
19	Rogownica kutnerowata	Cerastium tomentosum	12/m²	3858	
20	Bluszcz pospolity	Hedera helix	5/m²	45	
21	Cebulica syberyjska	Scilla sibirica	33/m²	891	
22	Czyszcik welniasty	Stachys 'Silver Carpet'	12/m²	456	
23	Bylica ludowica 'Silver Queen'	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	3/m²	170	

Uwagi:
- zakres projektowanych nasadzeń zastępczych wg załączonej tabeli

BILANS TERENU:
- pow. zakresu opracowania - 9 729,1 m²
- pow. projektowanych krzewów - 1 305,9 m²
- pow. projektowanych rabat bylinowych - 154,9 m²
- pow. projektowanych trawników - 2 615,9 m²
- suma pow. biologicznie czynnej - 4,076,7 m²
- pow. kwater pochówków ziemnych - 3 803,6 m²

		"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsługa Inwestycji 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH		TEMAT: Poszerzenie cmentarza komunalnego w Wielgowie	
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 135/2, 92/2, 91/2; obręb: 4209 ul. Urodzajna Szczecin, Wielgowo		INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A	STADIUM: P.Z. SKALA: 1:500
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Krytkowski - arch. krajobrazu		DATA: 03.2023	
OPRACOWAŁ: arch. Piotr Błażejewski		NR UPRAWNIENI: 144/Sz/89	NR RYSUNKU: P.Z.4