

RI.271.17.2022

Jelcz-Laskowice, dnia 24.06.2022 r.

Zamawiający:

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. Boisko za rogiem - budowa boisk do mini siatkówki i mini koszykówki na Osiedlu Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1 Informacje w opisie technicznym dotyczące przekroju podbudowy oraz warstw nawierzchni poliuretanowej wzajemnie się wykluczają. Z jednej str projektant pisze, że nawierzchnia i podbudowa mają być przepuszczalne dla wody, z drugiej w przekroju wykazuje szpachlę - która zamyka system, nie przepuszcza wody. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podbudowy - raz widzę podbudowę betonową, a w opisie wyraźnie jest napisane, że podbudowa ma być dynamiczna (czyli z kruszyw kamiennych, przepuszczalna dla wody). Pragnę nadmienić, że ułożenie samego systemu natryskowego o łącznej grubości 13 mm na betonie będzie bardzo twardym rozwiązaniem, odbicie piłki będzie zbyt duże (istotne przy grze w koszykówkę). Proponuję zrezygnować z podbudowy na rzecz warstwy stabilizacyjnej (mieszanka granulatu SBR, lepiszcza poliuretanowego oraz kruszywa kamiennego, o grubości 30-35mm) i na to aplikację 13 mm systemu natryskowego, bez szpachli. Wtedy uzyskamy odpowiednią amortyzację, odbicie piłki, a całość systemu (stabilizacja+natrysk) zachowa swoją wodo-przepuszczalność.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako zamiennie, równoważne. System wg projektu należy rozumieć jako nieprzepuszczalny dla wody zgodnie z częścią graficzną. Dopuszczony system przepuszczalny dla wody z wykorzystaniem warstwy stabilizacyjnej 30-35 mm zmienia również podbudowę na dynamiczną. Zmiana rozwiązania nie może wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza