

| Lp.         | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-------------|-----------------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>1</b>    |                       | <b>Roboty remontowo - budowlane</b>  |                |         |         |
| <b>1.1</b>  |                       | <b>Roboty posadzkarskie</b>  |                |         |         |
| 1<br>d.1.1  | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli   | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 48,5   |                |         |         |
|             |                       | 48.5   | m <sup>2</sup> | 48.500  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 48.500  |
|             |                       | Mnożnik przedmiaru   |                | *1.5    | 72.750  |
| 2<br>d.1.1  | NNRNKB<br>202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych - aneks, pokoje, przedpokój  | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 31,1   |                |         |         |
|             |                       | 31.1   | m <sup>2</sup> | 31.100  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 31.100  |
| 3<br>d.1.1  | KNR 2-02<br>1112-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex z wywinieciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - kuchnia i przedpokój | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 17,4m <sup>2</sup>   |                |         |         |
|             |                       | 17.4   | m <sup>2</sup> | 17.400  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 17.400  |
| 4<br>d.1.1  | KNR-W 2-02<br>1124-06 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile   | m              |         |         |
|             |                       | 58,08  |                |         |         |
|             |                       | 58.08  | m              | 58.080  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 58.080  |
| <b>1.2</b>  |                       | <b>Roboty malarskie</b>  |                |         |         |
| 5<br>d.1.2  | TZKNBK VIII<br>07-31  | Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III. na ścianach - ościeże okna   | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 1  | m <sup>2</sup> | 1.000   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1.000   |
| 6<br>d.1.2  | KNR 2-02<br>1505-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany  | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 172.82   | m <sup>2</sup> | 172.820 |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 172.820 |
| 7<br>d.1.2  | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 53.6   | m <sup>2</sup> | 53.600  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 53.600  |
| 8<br>d.1.2  | KNR 4-01<br>1212-28   | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm  | m              |         |         |
|             |                       | 11.5   | m              | 11.500  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 11.500  |
| <b>1.3</b>  |                       | <b>Roboty elektryczne</b>  |                |         |         |
| 9<br>d.1.3  | KNR 5-08<br>0309-03   | Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem   | szt.           |         |         |
|             |                       | 11   | szt.           | 11.000  |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 11.000  |
| 10<br>d.1.3 | KNR 5-08<br>0309-03   | Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne   | szt.           |         |         |
|             |                       | 5  | szt.           | 5.000   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 5.000   |
| 11<br>d.1.3 | KNR 5-08<br>0307-02   | Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła  | szt.           |         |         |
|             |                       | 7  | szt.           | 7.000   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 7.000   |
| <b>1.4</b>  |                       | <b>Roboty stolarskie</b>   |                |         |         |
| 12<br>d.1.4 | KNR-W 2-02<br>1026-01 | Wymiana ościeżnic drewnianych  | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 8.8  | m <sup>2</sup> | 8.800   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 8.800   |
| 13<br>d.1.4 | KNR 2-02<br>1017-02   | Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                       | 8.8  | m <sup>2</sup> | 8.800   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 8.800   |
| 14<br>d.1.4 | KNR 4-01<br>0902-03   | Wymiana progów drzwiowych  | szt.           |         |         |
|             |                       | 4  | szt.           | 4.000   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 4.000   |
| <b>1.5</b>  |                       | <b>Roboty sanitarne</b>  |                |         |         |
| 15<br>d.1.5 | KNR 2-15<br>0115-04   | Demontaż i montaż baterii wannowej o śr.nom. 15 mm - przełożenie przy wymianie wanny   | szt.           |         |         |
|             |                       | 1  | szt.           | 1.000   |         |
|             |                       |  |                | RAZEM   | 1.000   |
| 16<br>d.1.5 | KNR-W 4-02<br>0222-02 | Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego   | kpl.           |         |         |

| Lp.        | Podstawa                           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
|            |                                    | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 17         | KNNR 8<br>d.1.5 0218-03            | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"                                  | kpl.           |         |        |
|            |                                    | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 18         | KNR 2-15<br>d.1.5 0115-01          | Wymiana baterii umywalkowych  | szt.           |         |        |
|            |                                    | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 19         | TZKNBK<br>d.1.5 XVIII II B-<br>107 | Syfon umywalkowy - wymiana  | szt.           |         |        |
|            |                                    | 1   | szt.           | 1.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 20         | Kalkulacja<br>d.1.5 własna         | Czyszczenie grzejników  | szt            |         |        |
|            |                                    | 4   | szt            | 4.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 4.000  |
| <b>1.6</b> |                                    | <b>Roboty towarzyszące</b>  |                |         |        |
| 21         | KNR-W 4-01<br>d.1.6 1215-04        | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych, drzwi wejściowych i parapetów | m <sup>2</sup> |         |        |
|            |                                    | 16.9  | m <sup>2</sup> | 16.900  |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 16.900 |
| 22         | Kalkulacja<br>d.1.6 własna         | Utylizacja odpadów po remoncie  | kpl.           |         |        |
|            |                                    | 1   | kpl.           | 1.000   |        |
|            |                                    |   |                | RAZEM   | 1.000  |