

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Rozbiórka tam bobrowych na terenie Nadleśnictwa Drygały”

### 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI ROBÓT

Rozbiórka tam bobrowych będzie realizowana na podstawie Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, na cieku i rowie zlokalizowanych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Drygały, na terenie gminy Biała Piska oraz gminy Orzysz, w lokalizacjach:

Lp.	Nazwa cieku	Lokalizacja	Gmina
1	Kanał Kozielski	I-ctwo Monety, oddz. 381	Biała Piska
2	rów	I-ctwo Wierzbiny, oddz.49	Orzysz

### 2. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA USŁUG

#### a) Organizacja prac:

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zlecenia na rozbiórki tam.

Termin rozpoczęcia prac: od dnia przekazania terenu Wykonawcy robót

#### Termin zakończenia prac:

- do dnia **31.10.2024 r.**

**Należy przestrzegać warunków oraz terminów wskazanych w decyzjach wydanych przez RDOŚ.**

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie potrzebny sprzęt i wszelkie niezbędne materiały na potrzeby wykonania zadania;
- Prace należy realizować wyłącznie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający określi każdorazowo zakres prac, lokalizację tam bobrowych. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do rozbiórki nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności podjęcia działań.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu;

#### b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

#### c) Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn.zm),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz.310. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz zaleceń zawartych w wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska decyzjach na rozbiórkę tam bobrowych na poszczególnych rzekach.

Czynności związane z niszczeniem (rozbiórką) tam bobrowych muszą być realizowane zgodnie z wydanymi przez RDOŚ w Olsztynie Decyzjami nr WSTL.6401.29.2024.MM oraz WSTL.6401.31.2024.MM.

w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**d) Warunki BHP:**

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

**e) Zagospodarowanie odpadów**

Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

### **3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC**

**Przedmiot prac obejmuje następujące usługi: rozbiórkę tam bobrowych wraz zagospodarowaniem materiału z jakiego były wykonane tamy.**

- Rozbiórka tam bobrowych: zakres prac obejmuje usunięcie z koryta cieku i rowu całości materiału składającego się na konstrukcję tamy tj. kołków, gałęzi, patyków, namułu . Materiał organiczny należy pozostawić do naturalnego rozkładu.

**Opis sposobu odbioru końcowego robót:**

Odbiór końcowy robót zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane roboty oraz teren robót przed wykonaniem prac oraz przedłożenie kompletu dokumentów składających się z:

b) kosztorysu powykonawczego,

c) obmiaru faktycznie wykonanych robót,

d) dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace przed rozpoczęciem i po zakończeniu, dostarczonej do Zamawiającego,

e) oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie ze zleceniem,