

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w km 83+044						
1. BRANŻA DROGOWA						
L.p.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,37		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z podłoża gr. 10cm	m ³	332,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka bariery ochronnej	m	65,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka słupka i tarczy znaku drogowego, rozb. słupków prowadz., przestawienie znaku w nowe miejsce	szt.	11,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka betonowych elementów wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ³	2,50		
6	D-01.02.04	Oczyszczenie z namułu wraz z zabetonowaniem pozostałości po przepuszczeniu	szt.	1,00		
7	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej, grubości do 10 cm	m	972,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie warstw bitumicznych, pod poszerzenia, wraz z wywozem i utylizacją, grubość do 10cm	m ²	222,00		
9	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy stabilizowanej spoiwem / betonowej, pod poszerzenia, wraz z wywozem i utylizacją, grubość do 40cm	m ²	296,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego / podb. mieszana krusz., pod poszerzenia, wraz z wywozem i utylizacją, grubość do 40cm	m ²	296,00		
		Razem roboty przygotowawcze:				
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45110000-1	x	x	x	x
11	D-02.01.01	Wykonanie wykopów (schodkowanie)	m ³	350,00		
12	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów z wykopu	m ³	350,00		
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów z dokopu (z pozyskaniem i transportem gruntu)	m ³	710,00		
		Razem roboty ziemne:				
x	D-04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 118,00		
15	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa	m ²	1 760,00		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	6 517,00		
17	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20cm	m ²	1 760,00		
18	D-04.05.01	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, grubości 20cm	m ²	1 810,00		
19	D-04.05.01	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubości 10cm	m ²	308,00		
20	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, grubości 10cm	m ²	1 520,00		
21	D-04.08.01	Warstwa wyrównawcza AC16W	t	67,50		
22	D-04.08.02	Poszerzenie do 0,5m, wypełnienie betonem C12/15 grub. 0,2m	m ³	2,90		
23	D-04.08.04	Wyrównanie kruszywem łamanym	m ³	20,00		
		Razem podbudowy:				
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
24	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 grub.po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 167,00		
25	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 6 cm z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W	m ²	3 350,00		
26	D-05.03.11	Frezowanie w-w bitumicznych wraz z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych pod nową niweletę, średnia grubość frezowania 4-5cm wraz z odwiezieniem urobku	m ²	4 355,00		
27	D-05.03.26	Układanie geosiatki do warstw bitumicznych pod w-wą wiążącą o wytrzymał. na rozciąganie 120 kN/m, szerokości 1,0m (układana na zakład po 0,5m)	m ²	2 235,00		
		Razem nawierzchnie:				
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45400000-1	x	x	x	x
28	D 06.01.01	Umocnienie powierzchni humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m ²	2 305,00		
29	D 06.01.01	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	101,50		
		Razem roboty wykończeniowe:				
x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5	x	x	x	x
30	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe, przerwane, strzałki i symbole	m ²	263,00		
31	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi białe- czerwone oraz dwustronne białe	szt.	244,00		
32	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych śr. 70mm	szt.	8,00		
33	D 07.02.01	Montaż tarcz znaków drogowych: znaki średnie folia typu 2	szt.	14,00		
34	D 07.02.01	Montaż tarcz znaków drogowych: znaki średnie folia typu 3	szt.	1,00		

L.p.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
35	D 07.02.01	Montaż znaków aktywnych wraz z pylonem	szt.	4,00		
36	D 07.02.03	Ustawienie słupków U-1b, U-2	szt.	8,00		
37	D 07.05.01	Ustawienie barier ochronnych	m	649,00		
		Razem oznakowanie i brd:				
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0	x	x	x	x
38	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych trapezowych 12/15/30, na ławie betonowej z oporem	m	220,00		
39	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni wysp z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.8 cm na podsypce c-p gr. 5cm	m ²	308,00		
		Razem elementy ulic:				
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT DROGOWYCH:						
Roboty nieprzewidziane 5%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT (23%):						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						