

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0814- d.1 02 z.o.2.13. 9902-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 84,000 | | |
| 2 | KNR 2-31 0815- d.1 01 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej | m ² | 168,000 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | | PODBUDOWY | | | | |
| 3 | KNR 2-31 0103- d.2 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki) | m ² | 168,000 | | |
| Razem dział: PODBUDOWY | | | | | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 4 | KNNR 6 0502- d.3 03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku) | m ² | 168,000 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 4 | | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | |
| 5 | KNNR 1 0501- d.4 01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | 42,000 | | |
| 6 | KNR 2-01 0510- d.4 01 | Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m ² | 42,000 | | |
| Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | | | |
| 5 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 7 | KNR 2-31 0402- d.5 04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeża 30x8) | m ³ | 2,940 | | |
| 8 | KNR 2-31 0407- d.5 05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (materiał z odzysku) | m | 241,000 | | |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: