


RG


OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

3~50Hz (L1,L2,L3), 230V/400V,



NR OBWODU	RG/O1	RG/O2	RG/O3		RG/O4	RG/O5	RG/O6		RG/O7	RG/O8	RG/O9		RG/AW1	RG/AW2
NAZWA OBWODU	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe		Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe		Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
PRZEWÓD	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm		N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x1,5mm	N2XH-J 3x1,5mm
MOC ELEKTR. P _i [kW]	0,2	0,2	0,3		0,6	0,1	0,3		0,2	0,3	0,4		0,1	0,1



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

INWESTYCJA:

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie
ul. Szkolna / Tylna, 73-231 Krzęcin

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

11.2022 r.

NR ARKUSZA

E.6.3

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	