



RG

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.



NR OBWODU	RG/S1	RG/S2	RG/S3	RG/S4	RG/S5		RG/S6	RG/S7	RG/S8
NAZWA OBWODU	Pompa ciepła (jedn. wewn.) 400V	Pompa ciepła (jedn. wewn.) 230V	Pompa ciepła (jedn. zewn.) 400V	Podgrzewacz pojemn. z grzałką elektr.	Wentylatory dachowe		Aparat grzewczo-wentylacyjny	Aparat grzewczo-wentylacyjny	Centrala wentylacyjna
PRZEWÓD	N2XH-J 5x4mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 5x4mm	N2XH-J 5x4mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 5x6mm	N2XH-J 5x6mm	N2XH-J 5x4mm
MOC ELEKTR. P _i [kW]	9,0	1,0	6,0	6,0	0,8		10,8	10,8	3,5



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Krzęcin
ul. Tylina 7, 73-231 Krzęcin

INWESTYCJA:
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie
ul. Szkolna / Tylina, 73-231 Krzęcin

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG			SKALA: -	BRANŻA: Elektryczna	
FAZA: PT		DATA: 11.2022 r.		NR ARKUSZA E.6.7	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA		