

ZP.271.4.2023

Augustów, 24.02.2023 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotycząca: „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie”

**A.** Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy SP6 w Augustowie. Na schemacie kotłowni gazowej poszczególne elementy zostały oznaczone liczbami. Proszę o udostępnienie zestawienia do tego schematu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem.

**Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. SIWZ – dot. CZĘŚĆ I Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6:**

### **Pytanie nr 2:**

Czy daszki nad drzwiami pokazane na elewacji północnej są przewidziane do wymiany, czy przewiduje się montaż daszków poprzednio demontowanych? Jeżeli daszki mają być nowe proszę o podanie ich specyfikacji i wymiarów. Proszę o ewent. uzupełnienie przedmiarów robót o ten zakres prac.

### **Odpowiedź:**

Należy zamontować nowe daszki o wymiarach zbliżonych do istniejących.

### **Pytanie nr 3:**

CZĘŚĆ I SP6: Proszę o zamieszczenie projektu schodów zewnętrznych na elewacji północnej jakie należy wykonać. Jak przewidziano wykończenie schodów?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż schody należy wykończyć płytkami antypoślizgowymi zewnętrznymi. Wokół schodów należy przewidzieć murek żelbetowy grubości 15cm zagłębiony w gruncie na min. 1,0m, następnie schody wykonać na nasypie z gruntu, o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi oraz dokumentacją.

### **Pytanie nr 4:**

ZP.271.4.2023

CZEŚĆ I SP6: Proszę o zamieszczenie projektu balustrady dla schodów zewnętrznych na elewacji północnej wraz z podaniem specyfikacji balustrady oraz uzupełnienie przedmiarów robót o ten zakres prac

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż balustrada musi być zgodna z warunkami technicznymi, składająca się z elementów stalowych ocynkowanych. Poręcz i słupki główne fi50, wypełnienia fi15.

**Pytanie nr 5:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się prośbą o załączenie projektu:

- płyty podszybia wraz ze zbrojeniem,
- konstrukcji szybu windowego,
- podanie specyfikacji dźwigu osobowego jaki ma być ujęty w ofercie,
- projektu technicznego stropu żelbetowego nad klatką,
- projektu architektonicznego i konstrukcyjnego zadaszenia nad wejściem od strony elewacji południowej,
- projektu architektonicznego i konstrukcyjnego wykonania pochylni i schodów na I piętrze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje:

- płytę podszybia należy zazbroić zgodnie z częścią opisową projektu konstrukcji, tj. zbrojenie dołem siatką prętów fi12 co 15cm;
- konstrukcję szybu windowego należy wykonać zgodnie z projektem, tj. szyb samonośny systemowy wybranego producenta, np. Roka Lift lub równoważne;
- dźwig elektryczny o wymiarach kabiny 1,1x1,4m, zgodnie z częścią opisową projektu;
- nie projektuje się nowego stropu nad klatką schodową;
- Zamawiający załącza do postępowania skorygowany rysunek K1;
- rampę i schody systemowe należy wykonać zgodne z wytycznymi wybranego producenta, np. Orfemet lub równoważne.

**Pytanie nr 6:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektu nadproża jakie należy wykonać przy poszerzeniu otworu okiennego w pom. 2.12, otworów drzwiowych do pom. 2.03, 2.05, 2.12, 1.20, 0.06,0.05,0.02 oraz uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem. Należy wykonać nadproża: nad otworem okiennym – nadproże 3xHEB120, pomieszczenie 2.03, 2.05 3xHEB120, w pomieszczeniu 2.12 2xIPE160, 1.20 – 2xIPE180, pom. 0.06, 0.05 i 0.02 – 2xIPE180.

**Pytanie nr 7:**

CZEŚĆ I SP6: W przedmiarze robót wskazano dostawę i montaż rolet fasadowych w ilości 40 szt., proszę o zamieszczenie specyfikacji rolet, oraz podanie informacji, na których oknach mają być montowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu rolet fasadowych. Nie należy uwzględniać w wycenie tejże pozycji przedmiarowej.

ZP.271.4.2023

**Pytanie nr 8:**

CZEŚĆ I SP6: W przedmiarze robót wskazano wykonanie tynku mozaikowego na cokole o wysokości 50 cm, natomiast w opisie dokumentacji wskazano wykonanie tynku silikatowego, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jak ma być wykończony cokół oraz weryfikację przedmiaru robót i przyjęcie poprawnej wysokości cokołu (zgodnie z rys. elewacji wys. cokołu 133-137 cm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż cokół należy wykonać z tynku silikatowego do wysokości zgodniej z rys. elewacji.

**Pytanie nr 9:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji do jakiej głębokości poniżej poziomu terenu należy wykonać izolację ścian fundamentowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż izolację ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z częścią opisową projektu arch bud do poziomu posadowienia- do wysokości fundamentów.

**Pytanie nr 10:**

CZEŚĆ I SP6: Czy przewiduje się jakiegokolwiek prace na schodach głównych do budynku, np. położenie okładzin, wykonanie balustrad? Jeżeli tak proszę o załączenie specyfikacji prac i uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zakres projektu nie przewiduje prac na schodach. W przypadku ich uszkodzenia przy realizacji robót budowlanych, całość należy doprowadzić do stanu sprzed uszkodzeń z nowych materiałów tak, aby tworzyła estetyczną i architektoniczną całość.

**Pytanie nr 11:**

CZEŚĆ I SP6: W związku z planowanym remontem, wymianą, likwidacją przyłączy wodociągowych, ks, kd, gazu zwracam się z prośbą o wskazanie zakresu prac na nawierzchniach utwardzonych jakie mają być przewidziane w ofercie i uzupełnienie przedmiarów robót.

**Odpowiedź:**

W przypadku uszkodzenia przy realizacji robót budowlanych, elementy, bądź całość należy doprowadzić do stanu sprzed uszkodzeń z nowych materiałów tak, aby tworzyła estetyczną i architektoniczną całość.

**Pytanie nr 12:**

CZEŚĆ I SP6: W związku z planowanym powiększeniem otworów drzwiowych w piwnicy zwracam się z prośbą o wskazanie zakresu prac w pom. 0.01,0.02,0.04,0.05,0.06- przedmiar nie wskazuje na jakiegokolwiek roboty remontowo-budowlane, w tym szpachlowanie i malowanie ścian, sufitów ani prac remontowych i uzupełniających na posadzkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać wszelkie prace niezbędne do poszerzenia otworów i montażu stolarki, wraz ze szpachlowaniem oraz odmalowaniem całych ścian, na których wykonywane były roboty.

ZP.271.4.2023

**Pytanie nr 13:**

CZĘŚĆ I SP6: W związku z planowanym wykonaniem kotłowni zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

- czy w pom. 0.02 przewiduje się wykonanie jakichkolwiek prac na posadzkach, jeżeli tak, to jakich,
- czy w pom. 0.02 przewiduje się szpachlowanie, malowanie lub okładziny z płytek na ścianach,
- czy w pom. 0.02 sufity przewidziano do szpachlowania i malowania, Oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót o te prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż:

- w pom. 0.02 należy wykonać prace posadzkowe tylko niezbędne w przypadku uszkodzenia posadzek istniejących przy demontażu;
- w pom. 0.02 okładziny z płytek należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, szpachlowanie wraz z odmalowaniem całych ścian należy wykonać na ścianach, na których wykonywane będą roboty;
- w pom. 0.02 szpachlowanie wraz z odmalowaniem całej powierzchni sufitu należy wykonać na powierzchni, na której wykonywane będą roboty, lub powstały uszkodzenia w ramach prowadzenia prac.

**Pytanie nr 14:**

CZĘŚĆ I SP6: W związku z planowanym do wykonania rozprowadzeniem przewodów c.o. w brzdach w całości budynku oraz wymianą grzejników zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

- czy ściany w każdym z pomieszczeń gdzie mają być doprowadzone przewody przewidziano do szpachlowania i malowania, w części, czy w całości, czy w całości pomieszczeń, proszę o uzupełnienie przedmiaru,
- czy na okres prowadzenia robót budynek będzie użytkowany,
- czy przewiduje się wykonanie jakichkolwiek zabudów pionów instalacyjnych lub przewodów prowadzonych pod stropem,
- w związku z planowaną wymianą grzejników zwracam się o sprecyzowanie zakresu prac na ścianach istniejących i dokładne sprecyzowanie miejsc ich wykonania, odcinkowo czy całościowo, oraz uzupełnienie przedmiaru prac,
- czy przewiduje się wykonanie osłon grzejnikowych, jeżeli tak proszę o zamieszczenie ilości i wymiarów osłon oraz specyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż:

- szpachlowanie i malowanie należy wykonać na całych powierzchniach ścian, na których prowadzone będą prace, lub powstały uszkodzenia w ramach prowadzenia prac budowlanych;
- w ramach zamówienia należy wykonać zabudowy lekkie pionów lub przewodów prowadzonych pod stropem;
- na ścianach, na których prowadzone będą prace, lub powstały uszkodzenia w ramach prowadzenia prac budowlanych należy wykonać szpachlowanie oraz malowanie całych powierzchni;
- należy wykonać zabudowy grzejników.

ZP.271.4.2023

**Pytanie nr 15:**

CZEŚĆ I SP6: w związku z planowanym do wykonania rozprawdzeniem przewodów instalacji klimatyzacji zwracam się z prośbą o podanie informacji- czy ściany lub sufity po których przewiduje się trasy przewodów przewidziane są do wykonania prac remontowo-budowlanych, jeżeli tak to jakich i proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać szpachlowanie i malowanie na całych powierzchniach ścian, na których prowadzone będą prace, lub powstały uszkodzenia w ramach prowadzenia prac budowlanych. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem na ten zakres prac. Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót służy jedynie pomocniczo.

**Pytanie nr 16:**

CZEŚĆ I SP6: Czy w związku z planowanym wykonaniem instalacji klimatyzacji przewiduje się do wykonania zabudowy g-k, jeżeli tak to w jakich ilościach, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

W ramach zamówienia należy wykonać zabudowy lekkie pionów lub przewodów prowadzonych pod stropem. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem na dany zakres prac. Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót służy jedynie pomocniczo.

**Pytanie nr 17:**

CZEŚĆ I SP6: W związku z planowanym wykonaniem oświetlenia w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:  
- czy do wszystkich opraw obecnie jest doprowadzone zasilanie, jeżeli nie to do których należy wykonać dodatkowe zasilania, oraz uzupełnienie przedmiaru,  
- czy w związku z planowaną wymianą opraw przewiduje się wykonanie jakichkolwiek prac na sufitach, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru,  
- w związku z planowanym do wykonania oddymianiem zwracam się z prośbą o wskazanie zakresu prac budowlanych i remontowo budowlanych jakie należy wykonać przy montażu oddymiania oraz uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, jak niżej.

- W projekcie występują nowoprojektowane oprawy jak i stare przewidziane tylko do wymiany. Do nowoprojektowanych opraw należy doprowadzić nowe zasilanie. Ilość kabla w przedmiarze jest przewidziana z nadatkiem aby takie zasilania wykonać.
- Zamawiający informuje, iż należy wykonać szpachlowanie i malowanie na całych powierzchniach ścian, na których prowadzone będą prace, lub powstały uszkodzenia w ramach prowadzenia prac budowlanych. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem na dany zakres prac.
- Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć prace niezbędne do zamontowania klap oraz poprowadzenia przewodów, wraz z wykończeniem ścian i sufitów, na których prowadzone będą prace.

**Pytanie nr 18:**

CZEŚĆ I SP6: Przedmiar robót nie zawiera żadnych prac związanych z posadzkami i okładzinami posadzek poza pomieszczeniami 1.06,1.07,2.02,2.03,2.12,2.15,3.12,3.11 proszę

Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:  
„Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie”

ZP.271.4.2023

o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych innych prac związanych z posadzkami poza wymienionymi pomieszczeniami. Jeżeli przewiduje się wykonanie prac również w innych pomieszczeniach proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu prac, pomieszczeń w których mają być wykonane i uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż prace posadzkowe i okładziny należy wykonać tylko w zakresie niezbędnym przy przebudowie pomieszczeń i klatek schodowych zgodnie z rzutami oraz projektem aranżacji. Nie przewiduje się remontu innych pomieszczeń w budynku o ile nie powstaną w nich uszkodzenia spowodowane prowadzeniem prac w obiekcie.

**Pytanie nr 19:**

CZĘŚĆ I SP6: Przedmiar robót nie zawiera żadnych prac związanych z tynkami, gładziami i malowaniem i okładzinami ścian i sufitów poza pomieszczeniami 1.06,1.07,2.02,2.03,2.12,2.15,3.12,3.11 proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych innych prac związanych ze szpachlowaniem i malowaniem ścian i sufitów poza wymienionymi pomieszczeniami. Jeżeli przewiduje się wykonanie prac również w innych pomieszczeniach proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu prac, pomieszczeń w których mają być wykonane i uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż prace wykończeniowe ścian i sufitów należy wykonać w zakresie niezbędnym przy przebudowie pomieszczeń i klatek schodowych zgodnie z rzutami oraz projektem aranżacji. Nie przewiduje się remontu innych pomieszczeń w budynku o ile nie powstaną w nich uszkodzenia spowodowane prowadzeniem prac w obiekcie.

**Pytanie nr 20:**

CZĘŚĆ I SP6: Proszę o sprecyzowanie zakresu prac jakie mają być wykonane po dokonaniu rozbiórki schodów pokazanej na rysunku A3. Przedmiar robót nie zawiera żadnych prac remontowych w tym miejscu proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z częścią opisową projektu oraz projektu konstrukcji po demontażu schodów należy przewidzieć nowy strop na belkach stalowych wraz z wykończeniem posadzek.

**Pytanie nr 21:**

CZĘŚĆ I SP6: Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych prac na ścianach, posadzkach i sufitach po rozebranych ścianach lub jednoznaczne określenie zakresu prac i uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres projektu po wykonaniu wyburzeń i замуrowani przewiduje wykonanie prac wykończeniowych, zgodnych z estetyką oraz architektonicznym wykończeniem pomieszczeń. Nie przewiduje się remontu całościowego pozostałych pomieszczeń o ile nie powstaną w nich uszkodzenia spowodowane prowadzeniem prac w obiekcie.

**Pytanie nr 22:**

ZP.271.4.2023

CZEŚĆ I SP6: W związku z zapisem OPZ, zadanie inwestycyjne obejmuje aranżację wg załączonego projektu- zwracam się z prośbą o załączenie projektu aranżacji oraz wskazanie, których pomieszczeń to dotyczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył projekt aranżacji do postępowania.

**Pytanie nr 23:**

CZEŚĆ I SP6: W związku z zapisem OPZ zadanie inwestycyjne obejmuje montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z załącznikiem, zwracam się z prośbą o dodanie załącznika. Proszę o uzupełnienie przedmiaru prac o te roboty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do postępowania opis oraz wizualizację tablicy pamiątkowej, która musi być zamontowana na każdej części udzielonego zamówienia.

**Pytanie nr 24:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się z prośbą o załączenie projektu technicznego dla wykonania otworu w stropie pod montaż klapy oddymiającej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru prac o te roboty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na etapie projektowania, projektant założył istniejącą konstrukcję stropu żelbetowego, w którym dopuszcza się wykonanie dwóch otworów pod klapy, z dodatkową obudową z płyt GK Fire przez poddasze nieużytkowe. Na etapie wykonawstwa, po wykonaniu odkrywki i wyburzeń jeżeli zostaną zauważone rozbieżności, w celu właściwej realizacji projektant wykona dodatkowe opracowania/rozwiązania projektowe.

**Pytanie nr 25:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się z prośbą o podanie szczegółu wyprowadzenia klapy oddymiającej ponad połac dachową, czy klapa ma być doprowadzona wyłącznie do przestrzeni poddasza nieużytkowego? Proszę o uzupełnienie przedmiaru prac o te roboty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż klapy należy standardowo wyprowadzić ponad dach i wykonać obudowę z płyt GK Fire w obrębie przejścia przez poddasze. Zamawiający nie posiada przedmiaru na dany zakres.

**Pytanie nr 26:**

CZEŚĆ I SP6: Zwracam się z prośbą o załączenie projektu wyprowadzenia klapy oddymiającej ponad połac dachową oraz uzupełnienie przedmiaru prac o te roboty.

**Odpowiedź:**

Odp. jak w pyt. Nr 25.

**Pytanie nr 27:**

CZEŚĆ I SP6: Zgodnie z zapisem OPZ zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu, zgodnie z rysunkiem PZT załączonym do projektu nie wskazano żadnych elementów zagospodarowania do wykonania (drogi wewnętrzne i ppoż., chodniki, inne utwardzenia, elementy małej architektury oraz placu zabaw, zieleń). Zwracam się z prośbą o jednoznaczne wskazanie:

ZP.271.4.2023

- jakie prace, w którym miejscu, w jakiej ilości należy wykonać dla terenów utwardzonych,
- jakie prace, w którym miejscu, w jakiej ilości należy wykonać dla terenów zielonych,
- jakie prace, w którym miejscu, w jakiej ilości należy wykonać dla terenów utwardzonych,
- jakie prace, w którym miejscu, w jakiej ilości należy wykonać dla elementów małej architektury,

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja nie zakładała wykonania nowych utwardzeń terenu zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przy realizacji robót budowlanych, elementy, bądź całość należy doprowadzić do stanu sprzed uszkodzeń z nowych materiałów, tak aby tworzyła estetyczną i architektoniczną całość.

**Pytanie nr 28:**

CZEŚĆ I SP6: W związku z zapisem o konieczności „dostosowania istniejącej funkcji budynku do obowiązujących przepisów, warunków technicznych oraz wymagań przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych” zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

- o jakich przepisach mowa (proszę o podanie podstawy prawnej) na początku cytowanego zdania,
- zwracam się z prośbą o załączenie uzgodnień projektu pod kątem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
- zwracam się z prośbą o załączenie uzgodnień projektu pod kątem przepisów przeciwpożarowych,
- jakie prace przewidziano do wykonania w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych- projekt wspomina jedynie o oddymianiu oraz o obudowaniu istniejącej klatki schodowej,
- proszę o załączenie projektu instalacji hydrantowej,
- proszę o informację czy przez dostosowanie do przepisów sanitarno-epidemiologicznych zamawiający ma na myśli wyłącznie wykonanie płytek w pomieszczeniach 1.06,1.07,2.02,2.03,2.12,2.15,3.12,3.11 czy jakiegokolwiek inne prace, jeżeli tak to jakie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej opieczętowanej przez rzeczoznawców – ppoż i ds. higieniczno sanitarnych. Wszelkie prace przewidziane w projekcie przewidują dostosowanie obiektu do przepisów. Instalacja hydrantowa zgodnie z opisem ppoż pozostaje istniejąca na każdej kondygnacji.

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o udostępnienie wszystkich przedmiarów w ath, ponieważ niektóre przedmiary nie otwierają się w programie NORMA, brak jest w niektórych podstaw wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje innymi przedmiarami aniżeli udostępnione na platformie zakupowej.

**Pytanie nr 30:**

Część II postępowania - Prosimy o wskazanie ile i jakich elementów placu zabaw należy zdemontować i gdzie będzie ich ponowny montaż oraz prosimy o wskazanie parametrów



ZP.271.4.2023

altan, które należy zdemontować oraz wskazanie miejsc gdzie należy je przenieść po zakończeniu robót budowlanych. Brak jest tych elementów wrysowanych w PZT.

**Odpowiedź:**

W projekcie PZT zostały wrysowane symbole istn. elementów placu zabaw (istn. altan) do przeniesienia po południowej granicy działki - w strefie istn. bud. gospodarczego. Na etapie realizacji zostanie podjęta decyzja, co do ilości zachowanych elementów placu zabaw do przeniesienia.

**Pytanie nr 31:**

Pytanie odnośnie części II - Na projekcie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano mniej grzejników niż przyjęto w przedmiarze. Proszę o informację, którą ilość grzejników przyjąć do wyceny tą z rzutu czy tą z przedmiaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ilość należy przyjąć zgodnie z projektem, a przedmiar służy jedynie pomocniczo.

**Pytanie nr 32:**

W części pierwszej na rzutach wskazane jest, że ocieplenie ścian zewnętrznych to styropian gr. 16 cm, w przekroju jest wpisany styropian 10 cm, natomiast w przedmiarze w pozycji 71 jest wpisany styropian grubości 26 cm. Prosimy o wskazanie, jakiej grubości ocieplenie należy zastosować.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ściany należy ocieplić styropianem gr. 16 cm.

**Pytanie nr 33:**

Część I Proszę o wskazanie lokalizacji oprav oświetleniowych wyszczególnionych w przedmiarze robót tj. oprawa Z1 w ilości 35 szt. oraz ADEW1 w ilości 14 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż została błędnie nazwana pozycja w przedmiarze. Nazewnictwo oprav zgodne z częścią projektową i projektową aranżacyjną.

**Pytanie nr 34:**

Część I Proszę o potwierdzenie czy należy dokonać wyceny wymiany przewodów zasilających oprawy oświetleniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres projektu przewiduje wymianę oprav oraz doprowadzenie zasilania do nowoprojektowanego oświetlenia.

**Pytanie nr 35:**

Część I Proszę o wskazanie ilości oprav oświetleniowych przewidzianych do demontażu – czy jest ona równa ilości oprav nowo montowanych?

**Odpowiedź:**

Ilość oprav określona jest w projekcie wykonawczym oraz w projekcie aranżacji.

**Pytanie nr 36:**

Część I Czy w zakres wyceny ma wchodzić wymiana włączników oświetlenia ?

ZP.271.4.2023

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem oraz aranżacją, włączniki oświetlenia należy wymienić we wskazanych pomieszczeniach.

**Pytanie nr 37:**

Część I Czy istnieje instalacja dla oprav awaryjnych i ewakuacyjnych czy też należy przewidzieć nową instalację. W projekcie brak danych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nową instalację zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 38:**

Część I Czy Zamawiający dopuszcza dobór mocy paneli do mocy całkowitej instalacji fotowoltaicznej. Zaprojektowane panele są przestarzałe technologicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na elementy nie gorsze jakościowo. Nadmienia się jednocześnie że wszelkie niezbędne zmiany i doборы urządzeń, zmiany w dokumentacji z tym zakresie będą są stronie Wykonawcy, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

**Pytanie nr 39:**

Część II Proszę o szczegółowe wyjaśnienie jakie urządzenia obejmuje kalkulacja własna przedmiaru robót dotycząca systemu CALL-HEAR, który należy dostarczyć. Proszę o wskazanie parametrów technicznych ewentualnie producenta w/w urządzeń. W projekcie elektrycznym brak jest jakichkolwiek danych dot. tego elementu wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją wykonawczą: „obiekt należy wyposażyć w system dźwiękowo – alarmowy CALL-HEAR, umożliwiający skuteczne poruszanie się po obiekcie w celu znalezienia wejścia i wyjścia z budynku, interesującego pokoju oraz windy, łącznie z wyposażeniem w piloty sterujące. Call-Hear to system informujący gospodarza obiektu, że przy wejściu znajduje się ktoś, kto potrzebuje pomocy. Składa się z bazy zewnętrznej instalowanej przy wejściu oraz bazy wewnętrznej, montowanej w pobliżu miejsca, w którym przebywa gospodarz albo ktoś, kto go zastępuje. Wciśnięcie przycisku, który jest w bazie zewnętrznej, poinformuje o potrzebie pomocy. Możliwe jest zaalarmowanie gospodarza przy użyciu pilota, gdy alarmująca osoba jest w niego wyposażona. System jest uniwersalny, gdyż mogą z niego korzystać wszyscy wymagający pomocy i asysty. Każdy może podejść lub podjechać do bazy zewnętrznej i wcisnąć stosowny klawisz.

Dobór konkretnych rozwiązań i systemu zostanie ustalony z Inwestorem i użytkownikiem obiektu na etapie realizacji zadania.”

**Pytanie nr 40:**

Zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Czy w postępowaniu pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia w formie określonej powyższym przepisem?

ZP.271.4.2023

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie nr 41:**

Ubezpieczenie OC, o który mowa w paragrafie §10 Projekt umowy - suma gwarancyjna nie mniejsza niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. Suma gwarancyjna, posiadanego ubezpieczenia OC przez Oferenta, nie mniejsza niż wynagrodzenie umowne brutto ma być aktualne na dzień złożenia oferty czy na dzień podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Polisa OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie Wykonawcy musi być aktualna na dzień podpisania umowy.

**Pytanie nr 42:**

CZEŚĆ I: Brak rysunku A-9 w folderze "arch", nie ma takiego rysunku czy nie został załączony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie ma takiego rysunku.

**Pytanie nr 43:**

CZEŚĆ I: Czy okna oraz parapety w budynku planowane są do wymiany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem architektonicznym okna i parapety przewidziane są do wymiany.

**Pytanie nr 44:**

CZEŚĆ I: Zwracam się z prośbą o zamieszczenie aktualnego zestawienia stolarki drzwiowej, zamieszczone w postępowaniu zestawienie nie pasuje do opisów stolarki pokazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji. Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie stolarki, użytych materiałów, przeszkleń, wyposażenia, kolorystyki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do postępowania rysunek A10. Wszelkie informacje są na rysunku oraz w części opisowej projektu architektury.

**Pytanie nr 45:**

CZEŚĆ II: W opisie technicznym wskazano docieplenie stropu piwnicy od spodu styropianem gr. 10 cm, przedmiar w poz. 33 zawiera wyłącznie 165,47 m<sup>2</sup> stropu do docieplenia, zwracam się z prośbą o wskazanie czy pomieszczenie: -1,05 oraz pomieszczenia w DPS również przeznaczone do docieplenia czy jest to wyłączone z zakresu. Przekrój 1-1,2-2, pokazuje docieplenie również w części DPS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż projekt przewidywał kompleksowe docieplenie styropianem stropu piwnic.

**Pytanie nr 46:**

Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:  
„Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie”

ZP.271.4.2023

CZĘŚĆ II: Zwracam się z prośbą o wskazanie czy w pomieszczeniu 1.11 sala przedszkolna przewiduje się rozbiórkę posadzek oraz wykonanie nowych izolacji i posadzek, w przedmiarze pominięto rozbiórki w tym pomieszczeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe posadzki, tak jak wskazano w przekroju 5-5.

**Pytanie nr 47:**

CZĘŚĆ II: Czy zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę posadzek, wykonanie izolacji i odtworzenie posadzek w pom. świetlicy, przekrój 4-4 i 5-5 opisują te prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe posadzki, tak jak wskazano w przekroju 5-5.

**Pytanie nr 48:**

CZĘŚĆ II: Czy w zakresie oferty należy przewidzieć wymianę balustrad i pochwyty zewnętrznych lub ich remont:

- przy schodach od strony elewacji południowo-zachodniej przy obu schodach,
- przy schodach i podjazdach na wejściu do budynku od strony północno-wschodniej,
- pochwyty przy zejściu do piwnicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć kompleksową wymianę, tak jak w opisie na rys. 6 /elewacji.

**Pytanie nr 49:**

dot. CZĘŚĆ II

W przedmiarze wskazano wyłącznie częściową rozbiórkę posadzek w piwnicy w części należącej do przedszkola, proszę o informację, czy wszystkie posadzki w piwnicy w części przedszkola należy rozebrać czy wyłącznie w wybranych pomieszczeniach, jeżeli wyłącznie częściowo, to w których?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w zakres wchodzi rozbiórka wszystkich posadzek należących tylko do przedszkola.

**Pytanie nr 50:**

dot. CZĘŚĆ II

Czy posadzki w piwnicy w części DPS przeznaczono do rozbiórek i odtworzenia, jeżeli tak, to w których pomieszczeniach i jak mają być wykończone.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do odtworzenia są przewidziane posadzki w pom DPS -1,19 w celu montażu - wymurowania szybu dźwigowego małego dźwigu towarowego oraz wszystkie uszkodzone w ramach realizacji zadania.

**Pytanie nr 51:**

dot. CZĘŚĆ II

ZP.271.4.2023

Czy w ofercie należy przewidzieć jakiegokolwiek zabudowy g-k w części DPS na poszczególnych kondygnacjach jeżeli tak to w jakiej ilości i w jakich miejscach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć obudowy zgodnie z opisami wg. PB.

**Pytanie nr 52:**

dot. CZĘŚĆ II

W związku z projektowanymi pionami ks, które mają przechodzić przez część parterową DPS zwracam się z prośbą o określenie zakresu prac remontowo-budowlanych jakie należy przewidzieć w tej części.

**Odpowiedź:**

Naprawa stropów i posadzek w ilości łącznej ok. 5m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 53:**

dot. CZĘŚĆ II

W związku z koniecznością rozprowadzenia instalacji hydrantowej oraz wod.-kan. przez część piwnicy DPS zwracam się z prośbą o określenie zakresu prac remontowo-budowlanych jakie mają być uwzględnione w tej części w zakresie ścian, sufitów i posadzek.

**Odpowiedź:**

Przebiecia przez 2 stropy -szt 10 , naprawa przebić prze stropy i posadzki ok. 5m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 54:**

dot. CZĘŚĆ II

W projekcie instalacji c.o. uwzględniono instalację c.o. w piwnicy i na parterze również w zakresie DPS zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zakres umowy obejmuje ten zakres prac.

**Odpowiedź:**

W DPS pozostawiamy piony i grzejniki istniejące, obok pionów c.o. istniejących prowadzimy nową instalację c.o. zasilającą grzejniki na piętrze . Naprawie ulec winny posadzki i sufity 10m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 55:**

dot. CZĘŚĆ II

W związku z planowanym wykonaniem instalacji c.o. również w części DPS zwracam się z prośbą o określenie zakresu prac remontowo-budowlanych jakie Wykonawca ma uwzględnić w ofercie w części DPS w zakresie ścian, posadzek i sufitów.

**Odpowiedź:**

W DPS pozostawiamy piony i grzejniki istniejące, obok pionów c.o. istniejących prowadzimy nową instalację c.o. zasilającą grzejniki na piętrze . Naprawie ulec winny posadzki i sufity 10m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 56 :**

CZĘŚĆ I Czy istnieje możliwość w zadaniu nr. 1 zamienić panele o mocy 300 W na panele

ZP.271.4.2023

o większej mocy. Będzie mniejsza ilość paneli ale moc docelowa taka sama. Panele o mocy 300 W są już wycofywane i mają gorsze parametry pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na elementy nie gorsze jakościowo. Nadmienia się jednocześnie że wszelkie niezbędne zmiany i doборы urządzeń, zmiany w dokumentacji z tym zakresie będą są stronie Wykonawcy, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

**Pytanie nr 57:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. SIWZ – dot. CZĘŚĆ II Proszę o dokładne wskazanie sposobu wykończenia ścian w pomieszczeniach wraz z dokładnym wskazaniem pomieszczeń. W projekcie przewidziano na ścianach w pomieszczeniach "mokrych" wykładziny PCV, w przedmiarze wskazano wykończenie płytkami, proszę o udzielenie informacji jak mają być wykończone ściany oraz w których pomieszczeniach należy zastosować wykładziny/płytki. Jakie pomieszczenia należy rozumieć jako "mokre", czy oprócz pomieszczeń mokrych przewiduje się wykończenie płytkami/wykładzinami innych pomieszczeń np, kuchennych.

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać wykończenie ścian z płytek, a w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 58:**

Dot. Przedszkola Nr 4 w Augustowie.

Prosimy o dołączenia kart doboru wymienników do węzła cieplnego. Bez tych dokumentów nie jesteśmy w stanie dobrać kompaktowego węzła ciepła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do postępowania.

**Pytanie nr 59:**

Zgodnie z OPZ dla części 1 należy wykonać: „kompleksowe zagospodarowania terenu: drogi wewnętrzne i ppoż, chodniki, inne utwardzenia, elementy małej architektury oraz placu zabaw, zielen, schody terenowe, itp.”, natomiast w dokumentacji projektowej i przedmiarach brak jest informacji o zagospodarowaniu. Prosimy o weryfikację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja nie zakładała wykonania nowych utwardzeń terenu zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przy realizacji robót budowlanych, elementy, bądź całość należy doprowadzić do stanu sprzed uszkodzeń z nowych materiałów, tak aby tworzyła estetyczną i architektoniczną całość.

**Pytanie nr 60:**

W każdym z OPZ jest informacja o montażu tablicy pamiątkowej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie musiał jedynie zamontować tablicę dostarczoną przez Zamawiającego. Prosimy o wskazanie, o jaki załącznik chodzi przy informacji „zgodnie z załącznikiem”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do postępowania opis oraz wizualizację tablicy pamiątkowej, która

ZP.271.4.2023

musi być zamontowana na każdej części udzielonego zamówienia.

**Pytanie nr 61:**

Prosimy o weryfikację zapisu OPZ cz. I odnośnie „– aranżację wg załączonego projektu”, ponieważ projekt aranżacji wewnątrz znajduje się w dokumentacji dla części II postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż aranżacja wybranych pomieszczeń w meble była przykładowa – Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble dla części II. Dla części I Zamawiający załączył projekt aranżacji zgodnie, z którym należy wykonać wycenę.

**Pytanie nr 62:**

CZĘŚĆ I Prosimy o dołączenie parametrów, wymagań dotyczących zadaszania w części I postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do postępowania rysunek K1.

**Pytanie nr 63:**

Prosimy o sprecyzowanie ilości i parametrów technicznych wyposażenia dla poszczególnych części postępowania, które należy uwzględnić do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wycenę należy zrobić w oparciu o dokumentację dla poszczególnych części zamówienia. Dla części I dodatkowo należy uwzględnić projekt aranżacyjny.

**Pytanie nr 64:**

Prosimy o załączenie szczegółu pochylni znajdującej się na I piętrze w dokumentacji części I postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy zamontować rampę i schody systemowe zgodne z wytycznymi wybranego producenta, np. Orfemet lub równoważne.

**Pytanie nr 65:**

W części I postępowania w przedmiarze znajduje się dział dotyczący robót odtworzeniowych, który zawiera zerowe pozycje. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości zgodnie z wymaganiami projektowymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączył na platformie zakupowej całą posiadaną dokumentację. Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót służy jedynie pomocniczo. Prce odtworzeniowe należy wykonać na wszystkich powierzchniach / elementach, na których wykonywane będą roboty, lub powstały na nich uszkodzenia w ramach prowadzenia prac.

**Pytanie nr 66:**

ZP.271.4.2023

W przedmiarze dla części I w poz. 183 jest zapis: „Dostawa i montaż rolet fasadowych”. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych dla rolet, brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu rolet fasadowych. Nie należy uwzględniać w wycenie tejże pozycji przedmiarowej.

**Pytanie nr 67:**

dot. CZĘŚĆ II

Czy przewiduje się wykonanie nowych posadzek:

- w świetlicy na parterze w części DPS - przedmiar zawiera wyłącznie izolacje pod posadzkowe bez rozbiórki i wykonania samej posadzki,
- w pom. 1.11 - przedmiar zawiera wyłącznie izolacje pod posadzkowe bez rozbiórki i wykonania samej posadzki,
- w częściach projektowanej rozbudowy.

W przedmiarze znajduje się wyłącznie częściowe wykonanie izolacji, bez izolacji w częściach rozbudowy oraz okładziny z płytek bez wykonania samych posadzek proszę o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

Tak, wg przekroju 5-5 dla świetlicy DPS jak i sali przedszkolnej 1.11 należy wykonać pełną rozbiórkę istn. posadzek i wykonać nową wg. opisu na przekroju.

**Pytanie nr 68:**

dot. CZĘŚĆ II

Na rzucie parteru oznaczono w świetlicy w DPS posadzka istniejąca- proszę o informację czy należy przewidzieć okładziny na posadzce, a jeżeli tak to jakie

**Odpowiedź:**

Tak, wg przekroju 5-5 dla świetlicy DPS należy wykonać pełną rozbiórkę istn. posadzek i wykonać nową wg. opisu na przekroju.

**Pytanie nr 69:**

dot. CZĘŚĆ II

Zwracam się z prośbą o podanie zakresu prac na sufitach piwnic- przedmiar nie zawiera żadnych robót na sufitach w piwnicy

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w ramach termomodernizacji należy ocieplić oraz ułożyć strukturę i pomalować sufity piwnic.

**Pytanie nr 70:**

dot. CZĘŚĆ II

Jaki zakres wyposażenia w meble należy ująć w ofercie, projekt np. aranżacja pomieszczeń zawiera meble, których nie uwzględniono w przedmiarach, proszę o informację czy meble wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to jakie i w jakich ilościach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż aranżacja wybranych pomieszczeń w meble była przykładowa –



ZP.271.4.2023

Zamówienie dla części II nie obejmuje wyposażenia w meble.

**Pytanie nr 71:**

dot. CZĘŚĆ II

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy oprócz balustrad wew. przewiduje się montaż pochwytów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 72:**

dot. CZĘŚĆ II

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy balustrada przy zejściu do piwnicy wchodzi w zakres wyceny oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem na dany zakres.

**Pytanie nr 73:**

dot. CZĘŚĆ II

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy przy schodach (oprócz podjazdów) należy wykonać balustrady? Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać balustrady. Zamawiający nie posiada przedmiaru na daną balustradę.

**Pytanie nr 74:**

dot. CZĘŚĆ II

Proszę o udzielenie informacji jaki zakres prac przewidzieć na istniejących balustradach od strony elewacji południowo-zachodniej?

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć wymianę, wg. rys. elewacji.

**Pytanie nr 75:**

CZĘŚĆ II Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma dostarczyć i montować:

- planów, tabliczek i innych elementów wykonanych przy użyciu tyflografiki, magnigrafiki jeżeli tak proszę o wskazanie ilości, wymiarów oraz pełnej specyfikacji tabliczek,
- pola uwagi,
- linie naprowadzające,
- oznaczenia ostrzegawcze,
- nakładki na schodach
- inne elementy dostosowania obiektu dla potrzeb osób niedowidzących.

Jeżeli elementy te wchodzi w zakres zamówienia proszę o:

- wskazanie miejsc montażu,

ZP.271.4.2023

- dokładne oznaczenie ilości i wymiarów oznaczeń,
- uzupełnienie przedmiarów prac.

**Odpowiedź:**

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną na platformie zakupowej dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 76:**

CZEŚĆ II czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w piwnicy, jeżeli tak, to czy w całości czy tylko w części przedszkola, proszę o jednoznaczną informację, które drzwi należy zamontować? Proszę o uzupełnienie przedmiaru

**Odpowiedź:**

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną na platformie zakupowej dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 77:**

CZEŚĆ II Czy zakres zamówienia obejmuje:

- drzwi DZ do części DPS,
- okna O8 w części DPS
- okna O13 i drzwi DB2 w części DPS?
- pozostałe okna w części DPS

Proszę o uzupełnienie przedmiaru

**Odpowiedź:**

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną na platformie zakupowej dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 78:**

CZEŚĆ II Czy zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie tapet winylowych - jeżeli tak proszę o dokładne sprecyzowanie ilości, pokazane wyłącznie graficznie dla części pomieszczeń w projekcie aranżacji, co z pozostałymi pomieszczeniami, w jakiej ilości,
- proszę o zamieszczenie pełnej specyfikacji stolarki drzwiowej, drzwi pokazane w aranżacji wewnątrz nie odpowiadają koncepcjom graficznym pokazanym w aranżacji,
- w projekcie aranżacji pokazano na ścianach panele lamelowe, czy jest to objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak proszę o dokładne wskazanie ścian (poza tymi pokazanymi w aranżacji) oraz dokładne wymiarowanie elementów, które mają być wykonane, proszę o uzupełnienie przedmiaru
- czy zabudowy grzejników są objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak proszę o podanie ilości, wymiarów oraz uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

ZP.271.4.2023

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną na platformie zakupowej dokumentacją projektową, zaś estetyka wg projektu aranżacyjnego.

**Pytanie nr 79:**

CZEŚĆ II Czy okna w piwnicy przewidziano do wymiany, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż okna są przewidziane do wymiany. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem na dany zakres.

**Pytanie nr 80:**

CZEŚĆ II Czy okna w części DPS przewidziano do wymiany, jeżeli tak jaki zakres prac remontowo-budowlanych należy ująć w projekcie w części DPS

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż powyższy zakres jest poza opracowaniem.

**Pytanie nr 81:**

CZEŚĆ II Prosimy o wskazanie ile i jakich elementów placu zabaw należy zdemontować i gdzie będzie ich ponowny montaż oraz prosimy o wskazanie parametrów altan, które należy zdemontować oraz wskazanie miejsc miejsc gdzie należy je przenieść po zakończeniu robót budowlanych. Brak jest tych elementów wrysowanych w PZT.

**Odpowiedź:**

W projekcie PZT zostały wrysowane symbole istn. elementów placu zabaw (istn. altan) do przeniesienia po południowej granicy działki - w strefie istn. bud. gospodarczego. Na etapie realizacji zostanie podjęta decyzja, co do ilości zachowanych elementów placu zabaw do przeniesienia.

**Pytanie nr 82:**

CZEŚĆ II Czy na budynku przewiduje się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną i estetyką budynku. Jeżeli po wykonaniu docieplenia zajdzie potrzeba wymiany parapetów zewnętrznych należy je ująć w wycenie.

**Pytanie nr 83:**

CZEŚĆ II W projekcie konstrukcji i architektury pokazano konieczność wykonania nadproży przy nowych otworach drzwiowych, natomiast pominięto wykonanie nadproży przy poszerzeniach otworów drzwiowych w istniejących ścianach, proszę o potwierdzenie, że istniejące nadproża umożliwiają wykonanie poszerzeń otworów lub uzupełnienie projektu i przedmiaru o wykonanie dodatkowych nadproży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze ujęte zostały nadproża w poz. 7.

ZP.271.4.2023

**Pytanie nr 84:**

CZEŚĆ II W przedmiarze w dziale poziom piwnicy prace -przebudowy uwzględniono wyłącznie wykonanie płytek na ścianach natomiast nie uwzględniono szpachlowania i malowania powyżej płytek oraz na pozostałych ścianach, proszę o udzielenie informacji czy pozostałe ściany mają być szpachlowane i malowane czy nie, oraz ewent. uzupełnienie przedmiaru. Proszę o wskazanie jak mają być wykończone ściany dla poszczególnych pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze w poz. 19 ujęty został powyższy zakres.

**Pytanie nr 85:**

CZEŚĆ II Zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektu szybu windowego, podszybia i nadszybia dla wind towarowych oraz uzupełnienie przedmiaru o te prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na platformie zakupowej całą dokumentację projektową, którą posiada.

**Pytanie nr 86:**

CZEŚĆ II Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że istniejący stropodach i pokrycie tarasów nad świetlicą i salą zajęć nr 1 są przeznaczone do rozbiórki oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż powyższe prace zostały ujęte w poz. 138 przedmiaru.

**Pytanie nr 87:**

CZEŚĆ II Na przekrojach planowanej rozbudowy pokazano kratownice drewniane wykonywane w nadbudowie, natomiast projekt konstrukcji zawiera wyłącznie murlaty i krokwie, jak ma być wykonana więźba dachowa, jeżeli mają być to więzary dachowe proszę o uzupełnienie projektu.

**Odpowiedź:**

Prace należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

**Pytanie nr 88:**

CZEŚĆ II W związku z brakiem oznaczeń stolarki drzwiowej na rzutach umożliwiających jednoznaczna identyfikację stolarki przeznaczonej do wymiany zwracam się z prośbą o wskazanie pomieszczeń, w których przewiduje się wymianę drzwi.

**Odpowiedź:**

Wymianę stolarki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 89:**

CZEŚĆ II Proszę o potwierdzenie, że drzwi do świetlicy w części DPS, w której ma być wykonywana nadbudowa (dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe) nie są przeznaczone do wymiany.

**Odpowiedź:**

Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:  
**„Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie”**

ZP.271.4.2023

Zamawiający potwierdza, iż wymiana drzwi do świetlicy w części DPS nie jest objęta postępowaniem.

**B.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Miroslaw Karolczuk**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)