

Dz. Bogucice-Zawodzie 54

Dz. Bogucice-Zawodzie 60

PREZYDENT MIASTA KATOWICE
Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadczam się zgodność niniejszej kopii
z treścią materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Nazwa materiału zasobu:
Mapa zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu: P.2469.2012.1
Data wykonania kopii:
Katowice: 25.11.2020r.
zlec: G-III.6642.2.3944.2020


WYDZIAŁ GEODEZJI

(imię i nazwisko, podpis,
słowo służbowe
powołanie)
Podpis
Ewa Ullmann

Wydruk: Ewa Ullmann

6573500
województwo śląskie
Gmina: M. Katowice
Redakcja mapy została opracowana
dla skali 1:500

6573550
MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1 000




Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON
PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.			
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice			
NAZWA RYSUNKU	PLANSZA LOKALIZACJI POMIESZCZEŃ ADAPTOWANYCH			NR RYS. 1
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR. 382/90	PODPIS	SKALA 1:5,46, 1:1
OPRAC.	mgr inż. arch.			FORMAT A3
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	DATA	3 marca 2021



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

TEMAT

Pomieszczenie Techniczno - Magazynowe

INWESTOR

Biblioteka Śląska w Katowicach
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONDYGANCJI - 2 - STAN ISTNIEJĄCY

NR RYS.

2

PROJEKT.

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

NR UPR.

382/90

PODPIS

SKALA

1:75

OPRAC.

mgr inż. arch.

FORMAT

A3

SPRAW.


mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

57/06/SLOKK/II



DATA

3 marca 2021


PIĘTRO -1



PIĘTRO 0



<div><div><div><div></div></div><div>STRUKTON</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div>40-758 Katowice</div><div>ul. Ogrodowa 24,</div><div>tel. +48 32 202 20 80</div></div></div>					
TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	RZUT KONDYGANCJI -1,0 - STAN ISTNIEJĄCY			NR RYS.	3
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:40, 1:75, 1:14,2
OPRAC.	mgr inż. arch.	382/90			
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		FORMAT	A3
				DATA	3 marca 2021



- 1

0,4 cm Wykładzina pcv
3 cm Wylewka betonowa
1 cm folia PE 0.2
15 cm Beton zbrojony
30 cm Piasek
- 2

2 cm Panele podłogowe
3 cm Wylewka betonowa
15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.


Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ AA - STAN ISTNIEJĄCY			NR RYS.	5
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
		382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021



- 1

0,4 cm Wykładzina pcv

3 cm Wylewka betonowa

1 cm folia PE 0.2

15 cm Beton zbrojony

30 cm Piasek
- 2

2 cm Panele podłogowe

3 cm Wylewka betonowa

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 3

10 cm Żwir

1 cm 2x papa termozgrzew.

15 cm Styrodur XPS

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 4

1 cm Chudy beton

15 cm Styrodur XPS

1 cm 2x papa termozgrzew.

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 5


1 cm folia PE 0.2

15 cm Izolacja akustyczna stropu


15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.

Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

<div><div></div><div><div>STRUKTON</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div>			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80		
TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	PRZERKRÓJ BB - STAN ISTNIEJĄCY			NR RYS.	6
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021




Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY			NR RYS.	7
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021



1. PRÓŻNIOWA KOMORA FUMIGACYJNA

PARAMETR		WYMIAR	JEDNOSTKA
WYMIARY WEWNĘTRZNE	SZEROKOŚĆ	1300	mm
	GLĘBOKOŚĆ	2500	mm
	WYSOKOŚĆ	1660	mm
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	SZEROKOŚĆ	1660	mm
	GLĘBOKOŚĆ	5100	mm
	WYSOKOŚĆ	2000	mm
MASA KOMORY		3000	kg
CIŚNIENIE MIN.		20	mbar
CIŚNIENIE ROB.		800	mbar
ZASILANIE		3/400	V
ZAINSTLOWANA MOC		22000	W
POJEMNOŚĆ		~ 50	mp/A4

PRÓŻNIOWA KOMORĘ FUMIGACYJNĄ WYKONANO ZE STALI NIERDZEWNEJ .
ZBIORNIK POSIADA WEWNĘTRZNY PŁASZCZ GRZEW CZY PRACUJĄCY POD
CIŚNIENIEM OK 0,02 MPa PRZY TEMPERTURZE +45° C
2. PODNOŚNIK
3. REGAŁY
4 STANOWISKO MAGAYZNOWANIA BUTLI ZA GAZEM

WARSTWY POSADZKI

- płytki gr. 0,86 cm np. płytki Nowa Gala Quarzitte QZ13 WYM:30X30 CM mrozoodporne, odporne na ścieranie, antypoślizgowe
- wylewka betonowa - 3 cm
- folia PE 0.2 - 1 cm
- Beton zbrojony 15 cm
- Piasek - 30 cm

PODŁOGA I ŚCIANY

podłogi: całość pomieszczenia np. płytki Nowa Gala Quarzitte QZ13WYM:30X30 CM grubość 0,86 cm, mrozoodporne, odporne na ścieranie, antypoślizgowe
ściany: pomalować farbą np.

LEGENDA:

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- ZAMUROWANIA
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW POROTHERM OBUSTRONNIE MALOWANE

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Uwaga! rysunki architektoniczne należy rozpatrywać równolegle z projektami branożowymi.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

W celu zasilania komory fumigacyjnej oraz projektowanych urządzeń elektrycznych planuje się zabudowę w pomieszczeniu komory fumigacyjnej nowej tablicy rozdzielczej 0,4kV TBK. Tablica TBK zostanie zasilona linią kablową WLZ typu YKYzo 5x25mm2 z istniejącej rozdzielni głównej 0,4kV umieszczonej na poziomie garażu w pom. rozdzielni elektrycznej.

Z tablicy TBK będą zasilone:

- szafka zasilająca – sterownicza komory fumigacyjnej zlokalizowana w maszynowni komory fumigacyjnej,
- centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną,
- zasilacz UPS.

INSTALACJA OŚWIETLENIA.

Dla projektowanych pomieszczeń komory fumigacyjnej, Magazynu czystego i magazynu brudnego, które zostały wydzielone z istniejącego pomieszczenia, należy wykonać modernizację istniejącej instalacji oświetleniowej. W istniejącym pomieszczeniu należy zdemontować oprawy oświetleniowe w części przeznaczonej dla nowych pomieszczeń. W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać nową instalację oświetlenia zasilaną z istniejącego obwodu oświetleniowego z przed łączników oświetleniowych. Dobór opraw dla oświetlenia pomieszczeń przy zapewnieniu wymaganego natężenia oświetlenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. W pomieszczeniach wykonane będą następujące rodzaje oświetlenia:

- podstawowe,
 - awaryjne i ewakuacyjne.
- Dobór opraw dla oświetlenia podstawowego pomieszczeń przy zapewnieniu wymaganego natężenia oświetlenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Zaprojektowane oprawy wewnątrz obiektu wyposażone będą w LED-owe źródła światła.

MODERNIZACJA INSTALACJA SYSTEMU SSP

W budynku Biblioteki Śląskiej zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru SSP w oparciu o centralę typu Schrack BMZ Maxima. Centrala systemu SSP zlokalizowana jest na portierni Biblioteki Śląskiej. Istniejącą czujkę należy przenieść na środek pomieszczenia komory fumigacyjnej, a w pomieszczeniach magazynu czystego i brudnego w centralnej części sufitu umieścić dodatkowe optyczne czujki pożarowe. Nowe czujki łączć szeregowo z istniejącymi czujkami. W pomieszczeniu komory fumigacyjnej na kanałach wentylacyjnych zostaną zabudowane 4 klapy PPOŻ odcinające z siłownikami elektrycznymi 24VDC. Ponadto z centrali SSP należy doprowadzić sygnał na wyłączenie układu wentylacji mechanicznej.

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA

W pomieszczeniu komory fumigacyjnej projektuje się umywalkę i kurek ze złączką do węża. Przez pomieszczenia komory i magazynów przebiega instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Projektowaną umywalkę należy zasilic z istniejącej instalacji wody ciepłej i zimnej, poprzez włączenie pod stropem pomieszczenia. Na projektowanych odgałęzieniach instalacji ciepłej i zimnej wody należy zabudować zawory odcinające, ćwiercobrotowe. W pomieszczeniu, obok umywalki zabudować należy zawór ze złączką do węża.

- INSTALACJA KANALIZACYJNA

W pomieszczeniu komory fumigacyjnej projektuje się dwa wpusty w posadzce, ponieważ funkcjonuje tam kanalizacja sanitarna grawitacyjna , zlokalizowana pod stropem pomieszczenia, konieczne jest zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej dla odprowadzenia kanalizacji z projektowanych przyborów sanitarnych w pomieszczeniu. Odpływ z umywalki oraz w wpustu podłogowego należy odprowadzić grawitacyjnie w warstwach posadzki do przepompowni podposadzkowej wody brudnej. Przepompownie należy zabudować w posadzce pomieszczenia komory fumigacyjnej.

- WENTYLACJA MECHANICZNA

w pomieszczeniach przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną realizowaną poprzez następujące układy wentylacyjne:

Układ nawiewny N1:

Projektuje się układ nawiewny do pomieszczeń komory fumigacyjnej, magazynu czystego oraz brudnego. Wentylacja nawiewna będzie zapewniała 5 wymian/h w pomieszczeniach komory i magazynu czystego oraz 2 wymiany/h w pomieszczeniu magazynu brudnego.

Układ wywiewny W1:

Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach komory fumigacyjnej orz magazynu czystego. Pomieszczenia magazynu brudnego będzie wyposażone w indywidualny układ wywiewny. Wentylacja wywiewna w pom. komory i magazynu czystego będzie zapewniała 5 wymian/h powietrza, przy czym wywiew będzie się odbywał w proporcjach: 80% powietrza będzie usuwane dołem, 20% powietrza będzie usuwane górą.

Układ wywiewny W3:

Projektuje się indywidualną instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu magazynu brudnego. Wentylacja wywiewna w pom. magazynu brudnego będzie zapewniała 2 wymian/h powietrza. Wywiew będzie realizowany górą.


Układy nawiewny N2 i wywiewny W2 do katalizatora komory fumigacyjnej:

Urządzenie komory fumigacyjnej wymaga doprowadzenia świeżego powietrza do spalania oraz odprowadzenia gorącego powietrza z katalizatora komory. Projektuje się układ nawiewny W2 doprowadzający świeże powietrze bezpośrednio do katalizatora. Układ nie posiada wentylatora, pobór powietrza będzie realizowany przez katalizator. Czerpanie powietrza świeżego będzie realizowane poprzez wpięcie do istniejącego kanału czerpnego zlokalizowanego w korytarzu bezpośrednio sąsiadującym z pomieszczeniem komory fumigacyjnej.

- UKŁAD DETEKCJI GAZU

W pomieszczeniu komory fumigacyjnej oraz magazynu czystego projektuje się układ detekcji gazu. Układ będzie się składał z czujników gazu, centralki detekcji gazów oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego umieszczonego nad wejściem do pomieszczeń.

Przedmiotowy projekt (układ architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zaświadczenie egzemplarzy, odpisów lub jakiegokolwiek innego wprowadzenia do druku bez zgody autora są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA


40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,


tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	uzupełnij temat				
INWESTOR	#nazwa inwestora				
NAZWA RYSUNKU	RZUT KONDYGANCJI -2 STAN PROJEKTOWANY				NR RYS. 8
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPŁR. 382/90	PODPIS.	SKALA	1:75
OPRAC.	mgr inż. arch.			FORMAT	A2
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKKII		DATA	uz datę

PIĘTRO -1




PIĘTRO 0



UWAGA: SPRAWDZIĆ DEREKTOREM PERZEBIEG INSTALACJI KLIMA KONWEKTORÓW


LEGENDA:

- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE OBUDOWY KANAŁU KOMINA SPALINOWEGO
- PROJEKTOWANE KOMIN SPALINOWY



Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

<div>STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT				
Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR				
Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU			NR RYS.	9
RZUT KONDYGANCJI -1,0 - STAN PROJEKTOWANY				
PROJEKT.		mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS
			382/90	
OPRAC.		mgr inż. arch.		
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	
			SKALA	1:75, 1:50
			FORMAT	A3
			DATA	3 marca 2021




Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY			NR RYS.	10
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
		382/90		FORMAT	A3
OPRAC.	mgr inż. arch.				
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021




- 1

 - 2 cm Płytki gres na kleju
 - 3 cm Wylewka betonowa
 - 1 cm folia PE 0.2
 - 15 cm Beton zbrojony
 - 30 cm Piasek
- 2

 - 2 cm Panele podłogowe
 - 3 cm Wylewka betonowa
 - 15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.

<div><div><div><div></div><div>STRUKTON</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div>40-758 Katowice</div><div>ul. Ogrodowa 24,</div><div>tel. +48 32 202 20 80</div></div></div></div>					
TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	PRZESZCZÓJ AA - STAN PROJEKTOWANY			NR RYS.	11
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
OPRAC.	mgr inż. arch.	382/90		FORMAT	A3
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021



- 1

2 cm Płytki gres na kleju

3 cm Wylewka betonowa

1 cm folia PE 0.2

15 cm Beton zbrojony

30 cm Piasek
- 2

2 cm Panele podłogowe

3 cm Wylewka betonowa

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 3

10 cm Żwir

1 cm 2x papa termozgrzew.

15 cm Styrodur XPS

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 4

1 cm Chudy beton

15 cm Styrodur XPS

1 cm 2x papa termozgrzew.

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.
- 5


1 cm folia PE 0.2

15 cm Izolacja akustyczna stropu

15 cm Płyta żelbetowa wg projektu konstr.

Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

<div><div>STRUKTON</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div>			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80			
TEMAT						
Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.						
INWESTOR						
Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice						
NAZWA RYSUNKU		PRZEKRÓJ BB - STAN PROJEKTOWANY		NR RYS.	12	
PROJEKT.		mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
OPRAC.		mgr inż. arch.			FORMAT	A3
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021



Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA




40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80


TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY			NR RYS.	13
PROJEKT.	mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:75
OPRAC.	mgr inż. arch.	382/90		FORMAT	A3
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021

ZESTAWIENIE DRZWI

		D1	D2		D3	
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]		250x250	100X200		100X200	
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE [cm]		264,8x257,4	111X210,5		111X210,5	
ORIENTACJA		dwuskrzydłowe	lewe	prawe	lewe	prawe
ILOŚĆ	KON. -2	1	1	1	1	1
	SUMA:	1	1	1	1	1
UWAGI:		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE STAŁOWE ASSA ALBOY MODEL: MCR ALPE KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DŹWIĘKOSZCZELNE HOERMANN MODEL: HS75 LUB d65 (BEZ NAŚWIETLA)		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE STAŁOWE HOERMANN MODEL: HPL60 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	


Uwaga:
Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wymiary na budowie.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA CZYSTEG


		REGAŁ NA KSIĄŻKI
SCHEMAT		
WYMIARY REGAŁU [CM]		160x60x250
ILOŚĆ	KON. -2	6
	SUMA:	6
UWAGI:		REGAŁ REMA 100 lub równoważny nośność na jedną półkę –100kg, całkowity udźwig – 650 kg, możliwość zabudowywania w szeregi

Uwaga:
Przed zamówieniem regału sprawdzić wymiary pomieszczenia

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80					
TEMAT							Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.	
INWESTOR							Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice	
NAZWA RYSUNKU			ZESTAWIENIE DRZWI			NR RYS.	14	
PROJEKT.		mgr inż arch. Jakub Dąbrowski		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:50	
OPRAC.		mgr inż. arch.				FORMAT	A3	
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska		57/06/SLOKK/II		DATA	3 marca 2021	


DETAL 01



KĄTOWNIK GORĄCO WALCOWANY
50mm x 50 mm x 3 mm

Podnośnik nieskoprowalowy
Columbus Mckinnon Flashschuren-Hubtish
HTF lub równoważny


KOTWA M16
min 115mm zagłębienia
w elemencie nośnym



1

- 2 cm Płytki gres na kleju
- 3 cm Wylewka betonowa
- 1 cm folia PE 0.2
- 15 cm Beton zbrojony
- 30 cm Piasek



DETAL 02




Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

<div>STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>				40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT					
Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.					
INWESTOR					
Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice					
NAZWA RYSUNKU				NR RYS.	15
DETAL ZAGŁĘBIENIA POSADZKI ORAZ POSADOWIENIA KOMORY					
PROJEKT.		mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA
			382/90		1:15, 1:30
OPRAC.		mgr inż. arch.			FORMAT
					A3
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA
					3 marca 2021


DETAL 03





WIDOK OTWORU W
ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
Z WYRZUTNIĄ




Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

 STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA		40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT	Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.		
INWESTOR	Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice		
NAZWA RYSUNKU	DETAL - ZABEZPIECZENIE OTWORU W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ		NR RYS. 16
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR. 382/90	PODPIS
OPRAC.	mgr inż. arch.		
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	
		SKALA 1:10, 1:50	
		FORMAT A3	
		DATA 3 marca 2021	




Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT				
Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.				
INWESTOR				
Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy1 40-021 Katowice				
NAZWA RYSUNKU			NR RYS.	17
DETAL- ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIA KOMINA PRZEZ STROPODACH				
PROJEKT.		mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS
			382/90	
OPRAC.		mgr inż. arch.		
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	
			DATA	3 marca 2021

MOCOWANIE MASZTU - STOPA


STAN ISTNIEJĄCY



MOCOWANIE MASZTU - STOPA

STAN PROJEKTOWANY


wykonać x1



- UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach
 2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elem. konstrukcyjnych.
 3. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

MOCOWANIE MASZTU - UCHWYT ODCIAGÓW


STAN ISTNIEJĄCY



MOCOWANIE MASZTU - UCHWYT ODCIAGÓW

STAN PROJEKTOWANY

wykonać x3



Przedmiotowy projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

 STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA			40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80		
TEMAT					
Projekt Budowlany adaptacji pomieszczenia na potrzeby komory fumigacyjnej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.					
INWESTOR					
Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1 40-021 Katowice					
NAZWA RYSUNKU			DETAL- ZABEZPIECZENIE KOMINA SPALINOWEGO		NR RYS. 18
PROJEKT.		mgr inż arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR. 382/90	PODPIS	SKALA 1:10
OPRAC.		mgr inż. arch.			FORMAT A3
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II		DATA 3 marca 2021