



ODPOWIETRZENIE SIECI CIEPLNEJ  
(SKALA 1:50)

RZUT Z GÓRY



WIDOK Z BOKU



UWAGA:  
należy zweryfikować rzędne istniejącego rurociągu odprowadzającego wody schłodzone, z odpowietrzenia;  
należy zweryfikować średnicę istniejącego rurociągu odprowadzającego wody schłodzone, z odpowietrzenia;  
odpowietrzenie dla skrajnych rurociągów wykonać poprzez analogię dla przedstawionego  
środkowego rurociągu - Dn500 na rzucie z boku, zgodnie z rzutem z góry;  
instalację alarmową rurociągów należy zapętlić za zaworami odcinającymi preizolowanymi;

Lp	Opis	j.m.	ilość
1	trójnik odpowietrzający, preizolowany (izolacja plus) Dn500/50 L=1,5m, l=0,6m	szt.	2
2	trójnik odpowietrzający, preizolowany (izolacja standard) Dn700/50 L=1,5m, l=0,6m	szt.	1
3	zawór odcinający preizolowany Dn50 (izolacja plus)	szt.	2
4	zawór odcinający preizolowany Dn50 (izolacja standard)	szt.	1
5	rura preizolowana Dn50/140 (izolacja plus)	m	2,5
6	kolano preizolowane 50/140 45° (izolacja plus)	szt.	1
7	rura preizolowana Dn50/125 (izolacja standard)	m	1,8
8	kolano preizolowane 50/125 45° (izolacja standard)	szt.	1
9	dennica betonowa Dn1200 beton C35/45	szt.	1
10	przejście szczelne łańcuchowe 200/125, stal nierdzewna, ogniwa z EPDM	kpl.	1
11	przejście szczelne łańcuchowe 200/140, stal nierdzewna, ogniwa z EPDM	kpl.	2
12	endcap dla rury preizolowanej Dn50/140	szt.	2
13	endcap dla rury preizolowanej Dn50/125	szt.	1
14	mufa połączeniowa, usieczowana do rur PE 140	szt.	4
15	mufa połączeniowa, usieczowana do rur PE 125	szt.	3
16	płyta pokrywowa studni betonowej Dn1200, beton C35/45	szt.	1
17	rura osłonowa dla trzpienia do zasuwn, Dn110 PVC	m	3
18	skrzynka uliczna do zasuwn, żeliwna wg PN-M-74081	kpl.	4
19	właz kanałowy Dn600 klasy C250 wg EN-124	szt.	1
20	króciec żeliwny Dn150, jednokołnierzowy L=0,5m	szt.	1
21	przejście szczelne łańcuchowe 200/150, stal nierdzewna, ogniwa z EPDM	kpl.	1
22	zasuwa nożowa Dn150, z trzpieniem do zasuwn, wykonanie stal nierdzewna, montaż kołnierzowy PN1	szt.	1
23	podsyпка żwirowa h=20mm	kpl.	1
24	łącznik rurowo, żeliwo, uszczelnienie EPDM	kpl.	1
25	istniejące odprowadzenie wód z odpowietrzenia	kpl.	1