


PARTER - STAN PROJEKTOWANY				
NR	NAZWA POM.	POW. UżyTK. [m²]	POSADZKI	WYS. [m]
0-01	Kaplica	104,5	plytki podlogowe	4,66
0-02	Korytarz	39,8	beton	4,62
0-03	Szatnia	8,7	beton	2,60
0-04	Szatnia	21,1	beton	4,53
0-05	Pom. gospodarcze	2,7	beton	5,10
0-06	Korytarz	8,5	lastryko	5,10
0-07	Korytarz	7,9	lastryko	4,38
0-08	Korytarz	12,3	lastryko	4,38
0-09	Pom. biurowe	14,3	plytki podlogowe	3,03
0-10	Kaplica	42,9	beton	5,50
0-11	Pom. biurowe - uslugi	12,2	plytki podlogowe	3,10
0-12	Pom. biurowe - uslugi	13,8	plytki podlogowe	3,10
0-13	WC niepełnospr.	4,6	plytki podlogowe	3,50
0-14	Przedsiónek WC	5,4	plytki podlogowe	3,50
0-15	WC kobiet	2,6	plytki podlogowe	3,50
0-16	WC mężczyzn	7,6	plytki podlogowe	3,50
Powierzchnia netto [m²]		308.9		
Powierzchnia całkowita [m²]		449,3		
Powierzchnia użytkowa [m²]		235,8		
Powierzchnia ruchu [m²]		78.5		
Powierzchnia usługowa [m²]		26.0		

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
1 – poręcz stała (h=90cm)	
2 – umywalka (h=85cm)	
3 – poręcz uchylna (h=80–85cm)	
4 – miska ustępowa (h=45–50cm)	
5 – podajnik opieru toaletowego (h=100–120cm)	
6 – spłukiwacz boczny (h=100–120cm)	



PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM OPRACOWANIA:		PROJEKT WYKONAWCZY		TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ata	ata	mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI UL. CMENTARNA 1 59-800 LUBAN tel. (0-75) 721 00 31 tel./fax (0-75) 721 49 92 p.p.3a@poczta.onet.pl tel. 0-606 620 834	INWESTOR: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski	ata	ata	mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOSB016401 nr upr.: 263194, 19996 UW JG			
ata	ata								
ata	ata								
ata	ata								
ata	ata								
ata	ata	APRÉS OBIEKTU: Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim ul. Warszłatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6				PROJEKTANT:			
ata	ata					mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOSB016401 nr upr.: 263194, 19996 UW JG			
ata	ata					ADRES OBIEKTU:			
ata	ata					Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim ul. Warszłatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6			
ata	ata					ASISTENT:			
ata	ata					techn. bud. ARTUR WOJTECZEK			
ata	ata					NR RYSUNKU: A-1			
ata	ata					SKALA: 1:100			
ata	ata					DATA: 01-2017			