



**1:10**  
WIDOK KRYCIA



**1:10**  
PRZĘKRÓJ PIONOWY




## KRYCIE PODWÓJNE PROSTOKATNE

KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHU: 45° i 60°  
ODSTĘP MIĘDZY PŁYTKAMI SĄSIADUJĄCYMI W POZIOMIE - DO 5mm  
FORMAT (niedziurkowane):

- kamień podstawowy - 40x25cm, gr. 6-8mm
- brzegi, kosze - 40x30cm, gr. 6-8mm
- kalenica - 35x25cm, gr. 6-8mm

*Do mocowania płytek łupkowych należy stosować gwoździe cynkowane ogniowo długości 35 i 50 mm o grubości powłoki cynkowej przynajmniej 50µ lub wkręty łupkowe ze stali nierdzewnej.*

**1:5**  
DETAL



ata ata ata ata ata ata ata ata	PRACOWNIA PROJEKTOWA  mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI tel./fax: (0-75) 721 40 92 tel. (0-75) 721 00 31 tel. (0-602) 256 428 tel. (0-606) 620 834  BIBLIO: 59-600 LUBAN UL. CMENTARNA 1 pp. ata@poczta.onet.pl	STADIUM OPRACOWANIA:		TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:	
		PROJEKT WYKONAWCZY		DETAL - SPOSÓB KRYCIA ŁUPKIEM		ARCHITEKTURA	
		INWESTOR: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski		OPRACOWANIE: mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI DOS/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG		NR RYSUNKU: A-5	
		ADRES OBIEKTU: Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim ul. Warsztatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6		ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK		SKALA: 1:10	
						DATA: 01-2017	