

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru Ruuki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1 go Maja i Limanowskiego
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Inwestor	Gmina Żyrardów
Biuro kosztorysowe	PROJ-COMPLEX MAŁGORZATA TERESA KACZMAREK UL. INDYCZA 26 85-456 BYDGOSZCZ

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził	inż. Jakub Przybylski
Sprawdził	inż. Tomasz Kaczmarek

Bydgoszcz 8 wrzesień 2016 r. - aktualizacja cenowa: czerwiec 2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru Ruuki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Limanowskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Żyrardów, ul. 1-go Maja/Limanowskiego		
			1.1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0109/05	454-2	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 109/10000	ha razem	0,011 0,011
2	KNR 2-21 0111/03	454-2	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40cm	szt	11,000
3	KNR 2-21 0104/06	454-2	Odmladzanie starszych drzew	szt	4,000
			1.2. Trawniki		
4	KNR 2-21 0101/01	454-2	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,000
5	KNR 2-21 0112/03	454-2	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów 1663,15	m2 razem	1.663,150 1.663,150
6	KNR 2-21 0207/06	454-2	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii I-II 1663,15/10000	ha razem	0,166 0,166
7	KNR 2-21 0207/03	454-2	Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii I-II 1663,15/10000	ha razem	0,166 0,166
8	KNR 2-21 0207/01	454-2	Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II 1663,15/10000	ha razem	0,166 0,166
9	KNR 2-21 0213/01	454-2	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 1663,15/10000	ha razem	0,166 0,166
10	KNR 2-21 0213/02	454-2	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim (Krotność= 3) 1663,15/10000	ha razem	0,166 0,166
11	KNR 2-21 0408/02	454-2	Wykonanie trawników z rolki na terenie płaskim z nawożeniem 1663,15	m2 razem	1.663,150 1.663,150
12	KNR 2-21 0703/01		Pielęgnacja trawników 1663,15	m2 razem	1.663,150 1.663,150
			1.3. Nasadzenia		
13	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Euonymus fortunei 'Coloratus' C3	szt	183,000
14	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Roseum' C5	szt	60,000
15	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Ligustrum vulgare 'Aureum' C1,5	szt	1.435,000
16	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Nanum'	szt	232,000
17	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Viburnum opulus 'Compactum'	szt	108,000
18	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Spiraea salicifolia 'Alba' C5	szt	81,000
19	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Blue'	szt	276,000

Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru Ruuki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1 go Maja i Limanowskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Salvia nemorosa 'Merlau Rose'	szt	442,000
21	KNR 2-21 0414/08	454-2	Obsadzenie roślinnością - Deschampsia caespitosa	szt	149,000
22	KNR 2-21 0301/01	454-2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II - Tilia cordata 'Greenspire'	szt	8,000
23	KNR 2-21 0218/01	454-2	Ziemia ogrodnicza do zaprawy dołów	m3	28,700
24	KNR 2-31 0407/02	454-2	Obrzeża z tworzyw sztucznych dł 1,0m, wys 58mm, szerokość 80mm, kolor ciemny grafit, mocowane za pomocą szpilek	m	220,000
25	KNR 2-31 0407/02	454-2	Obrzeża z tworzyw sztucznych dł 1,0m, wys 78mm, szerokość 85mm, kolor ciemny grafit, mocowane za pomocą szpilek	m	68,000
26	KNR-W 2-02 0606/03	454-2	Izolacje z geotkaniny - geotkanina ograniczająca rozwój chwastów, mocowana za pomocą szpilek	m2	1.220,000
27	KNR 2-21 0218/01	454-2	Ręczne rozścielenie kory	m3	56,850
28	KNR 2-21 0218/01	454-2	Ręczne rozścielenie żwiru ozdobnego	m3	4,150
29	KNR 2-21 0310/01	454-2	Paliki do palikowania drzew+taśma do palikowania	szt	24,000
			1.3. Nawierzchnie		
30	KNR 2-31 0101/01	454-1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
31	KNR 2-31 0101/02	454-1	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
32	KNR 2-31 0103/01	454-1	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
33	KNR 2-31 0114/05	454-1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
34	KNR 2-31 0114/06	454-1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
35	KNR 2-31 0105/07	454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
36	KNR 2-31 0105/08	454-1	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2) 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
37	KNR 2-31 0511/02	454-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspce cementowo-piaskowej 50,01	m2	50,010
razem				m2	50,010
			1.4. Mała architektura		
38	Kalkulacja indywidualna	454-3	Ławka z oparciem 20	kpl	20,000
razem				kpl	20,000
39	Kalkulacja indywidualna	454-3	Śmietnik		

Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru Ruuki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1 go Maja i Limanowskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			11	kpl	11,000
			razem	kpl	11,000

Zagospodarowanie terenu zieleni Skweru Ruuki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1 go Maja i Limanowskiego

Nr	Opis robót
1.	Żyrardów, ul. 1-go Maja/Limanowskiego
1.1.	Roboty przygotowawcze
1.2.	Trawniki
1.3.	Nasadzenia
1.3.	Nawierzchnie
1.4.	Mała architektura