

AG/ZP-05/2023

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZAPYTANIA DO SWZ**

w postępowaniu przetargowym pn.

**MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MIĘDZYCHODZIE
(Nr sprawy: AG/ZP-02/2024)**

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie 1

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna referencje dotyczące prac na obiekcie leczniczym - Ośrodku Zdrowia ?

W odpowiedzi na pytanie:

Tak, Zamawiający uzna referencje dotyczące prac wykonywanych w obiekcie będącym podmiotem leczniczym, a więc podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zamawiający poprzez sformułowanie pomieszczenia przykładowo Ośrodka Zdrowia, POZ, NZOZ-u (spełniające w/w wpis do RPWDL) rozumie pomieszczenia wykonane w technologii szpitalnej.

Pytanie 2

„W projekcie gazów medycznych oraz w przedmiarze występuje 19 szt. paneli nadłóżkowych. Prosimy o podanie wymaganej specyfikacji dla paneli nadłóżkowych.”

W odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający załącza: PROJEKT TECHNOLOGICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA.

Specyfikacja medycznych paneli nadłóżkowych określa punkt 3.4

Pytanie 3

Czy na pewno ma być wykonana instalacja O2 oraz AIR? Czy na szpitalu nie ma próżni? AIR, służy do respiratorów, inkubatorów - czyli ratowania życia ludzkiego.

Jeżeli szpital posiada dodatkowo instalację AIR TECH to można ją wykorzystać zamiast próżni do odsysania stosując odpowiednie inżektory. W tym przypadku ewidentnie widać, że szpital posiada stację próżni.

Proszę o określenie jaką instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich średnic.

W odpowiedzi na pytanie:

W zakresie prac na przedmiotowym oddziale jest wykonanie instalacji O2 i AIR. Instalacja próżniowa nie jest przedmiotem zadania.

Pytanie 4

Brak w kosztorysie zaworów odcinających dla gazów medycznych.

Strefowy Zespół Kontrolno Alarmowy nie można traktować jako takie zawory.

Norma PN-EN ISO 7396-1;2016, pozycja 8.1.1 oraz 8.1.3

W odpowiedzi na pytanie:

Zawory odcinające należy zamontować w miejscu włączenia nowej instalacji gazów w instalację istniejącą – pomieszczenie próżni na kondygnacji -1 segmentu C.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to w wycenie.

Pytanie 5

Proszę o podanie szczegółowego wyposażenia paneli medycznych.

W odpowiedzi na pytanie:

Patrz odpowiedź na pytanie 2

Pytanie 6

W kosztorysie poz.85 d.11 uwzględniono 160 szt. gniazd czujek.

W systemie jest 160 czujek dymu oraz 13 czujek ciepła, które również wymagają gniazd. czy ilość gniazd nie powinna wynosić 173 ?

W odpowiedzi na pytanie:

Ilość gniazd powinna być zgodna z łączną ilością wszystkich czujek – 173 sztuki.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to w wycenie.

Pytanie 7

W kosztorysie poz.93 d.11 uwzględniono uruchomienie jednej linii dozorowej do 128 adresów. W projektowanym systemie jest 190 adresów. Czy ilość uruchomienia linii dozorowych nie powinna wynosić 2?

W odpowiedzi na pytanie:

Tak, 2.

Uruchomienie linii dozorowych w ilości pozwalającej na zaadresowanie wszystkich montowanych elementów systemu.

Pytanie 8

Poz.98 d.11 dotyczy systemu zasysającego windy. proszę o dodatkowe informacje o typie systemu. czy system ma być autonomiczny, czy współpraca z CSP ?

W odpowiedzi na pytanie:

System zasysający windy pozostał w opisie i kosztorysie omyłkowo.

Na rysunku SSP_D_3.pdf w szybie windowym widnieje czujka optyczna i takie rozwiązanie należy uwzględnić.

Pytanie 9

W opisie uwzględniono wymianę płyty głównej centrali SAP FC722 na FC 724.

Kosztorys nie zawiera tej pozycji.

W odpowiedzi na pytanie:

Wymiana płyty uwzględniona w opisie nie została uwzględniona w kosztorysie.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić tą pozycję w wycenie.

Dokument podpisał Dyrektor Bartosz Grobelny.