

Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce					
1		Odcinek I			
1 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
		(210 * 5,5 * 0,125) + 25 + 25	t	194,375	
				RAZEM	194,375
2 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Pobocza	m2		
		200 * 0,5 * 2	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Odcinek II			
4 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		$((0,1 + 0,5) / 2) * 1330) * 2$	m2	798,000	
				RAZEM	798,000
5 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		798	m2	798,000	
				RAZEM	798,000
6 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		798	m2	798,000	
				RAZEM	798,000
7 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2		
		0,5 * 1330 * 2	m2	1 330,000	
				RAZEM	1 330,000
8 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		$((0,6 + 1,0) / 2) * 1330) * 2$	m2	2 128,000	
				RAZEM	2 128,000
9 d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(1330 * 5) + (50 * 6)	m2	6 950,000	
				RAZEM	6 950,000
10 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		1330 * 0,3 * 2	m2	798,000	
				RAZEM	798,000