



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DLH.4011.7.2020.KaP

Gdańsk dnia 08.05.2020 r.

Sygn. 19311

Strona internetowa

DRMG

Dotyczy: robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”**.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr 52/BZP-U.500.31/2020/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 Prawo zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Pytanie nr 135:

Poz.2 Pomost Pływający "B" - wysokość 0,85 (wolna burta 0,6m) błąd pisarski czy nie powinno być : wysokość 1,0m (wolna burta 0,5m).

Odpowiedź 135:

Zgodnie z dokumentacją projektową wysokość pontonu betonowego do pomostu „B” wynosi 0,85 m. Wartość tą należy traktować jako minimalną. Dopuszcza się zastosowanie pontonów cało betonowych o większej wysokości, w tym 1,0 m. Wysokość wolnej burty powinna wynosić ok. 0,5 m.

Pytanie nr 136:

Poz.5.1.1 Do zacumowania pomostów pływających zaprojektowano 68 szt. martwych kotwic pływających o masie 3,0-5,0 ton oraz długości - 18 i 15m. Czy nie powinno być :oraz łańcuchów kotwicznych kal.?? o długości 18 i 15m



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 136:

Odpowiedzi udzielono do wcześniejszych pytaniach nr 62, 63, 64, 65.

Długość łańcucha została dobrana odpowiednio do typu kotwic (płużących). Łańcuch łączący kotwice płużące z pomostami cumowniczymi powinien mieć minimum 25 mm.

Pytanie nr 137:

Poz.5.1.2

Wyposażenie pomostów w odnogi cumownicze " całoroczne" z możliwością szybkiego demontażu.

Odpowiedź 137:

Zgodnie z dokumentacją projektową odnogi nie mogą być zamontowane na stałe. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwy i szybki demontaż wszystkich odnóg, który będzie realizowany przez służby techniczne Inwestora po i przed każdym sezonem żeglarskim.

Pytanie nr 138:

W załączonym przedmiarze robót ZAWYŻONO WE WSZYSTKICH pozycjach ilość przedmiarową poprzez zastosowanie mnożników nigdzie nieuzasadnionych.

Odpowiedź 138:

Zastosowane współczynniki zwiększające przyjęto z uwagi na zaokrąglenia. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 139:

Obliczone przedmiary nie mają pokazanych podstaw wyliczenia, podane są TYLKO LICZBY końcowe bez podania poszczególnych czynników wyliczonej sumy, nie podano też podstaw wyliczenia tj. numerów rysunków z których wynikałyby ewentualne liczby do wyliczenia przedmiaru. Przy wycenie – patrząc na załączoną dokumentację – wyraźnie



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



widać niezgodności wyliczonych ilości z podanymi w przedmiarach (patrz też punkty poniżej).

Odpowiedź 139:

Wycena powinna być sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 140:

Poz.22 – Nie określono w STWIOR co należy zrobić ze zdjętą warstwą ziemi roślinnej. Jeżeli na odkład to jak daleko, jeżeli utylizacja to jak daleko. W pkt.5 str.15 STWIOR ujęto sprzeczne informacje i tak raz podaje się „*wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić*” a następnie dalej „*Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namulów organicznych*”. Co należy więc zrobić z gruntem ziemi roślinnej (około 335,80m³). Jeżeli wywóz to należy dodać pozycję do przedmiaru, jeżeli na odkład poza granice robót ponad 40m to również należy dodać pozycję do przedmiaru.

Odpowiedź 140:

Opłatę za składowanie humusu ujęto w poz. 107, dotyczącej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 141:

Poz.23 – po wykonaniu wykopów koparkami należy zgodnie z KNR 2-01 zał. szcz. pkt 2.3.7 należy dodatkowo splantować na czysto powierzchnię dna wykopu na podstawie odpowiednich tablic rozdziału 03 i tablicy 0506. BRAK pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 141:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 142:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poz.24 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 18,851m³. Ponadto obliczona wg projektu ilość wynosi 10,01m³ a nie 18,851m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 142:

W poz. 24 omyłkowo uwzględniono podkład betonowy pod całym obrysem budynku zamiast wyłącznie pod fundamentami. Prawidłowa ilość podkładów betonowych wynosi $(90,85\text{m}^2 \cdot 0,1\text{m}) = 9,09\text{ m}^3$. Prosimy o uwzględnienie skorygowanej ilości w wycenie.

Pytanie nr 143:

Poz.25 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 28,707m³. Obliczona wg projektu ilość wynosi 29,436m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 143:

W poz. 25 ilość została przyjęta poprawnie (powierzchnia fundamentu * wysokość * wsp.): $68,35\text{m}^2 \cdot 0,4\text{m} \cdot 1,05 = 28,707\text{ m}^3$.

Pytanie nr 144:

Poz.26 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 45,612m³. Ponadto obliczona wg projektu ilość wynosi 16,992m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 144:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. W poz. 26 doszło do omyłki rachunkowej. Ilość ścian fundamentowych do wykonania wynosi: 14,75 m³.

Pytanie nr 145:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poz.28, Poz.29 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 71,768m². Ponadto obliczona wg projektu ilość wynosi 68,336m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 145:

Ilość podana w przedmiarze została przyjęta poprawnie:

$68,35\text{m}^2 \cdot 1,05 = 71,768\text{m}^2$

Jednakże podkreślamy, że ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 146:

Poz.30 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 288,876m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 146:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

Pytanie nr 147:

NIE UJĘTO w przedmiarze wykonania słupów żelbetowych w ilości 4,485m³ z betonu C20/25 (B-25). Należy przedmiar uzupełnić.

Odpowiedź 147:

Odpowiedź jak w pytaniu 124: W przedmiarze omyłkowo pominięto słupy żelbetowe w budynku A. Prosimy o uwzględnienie w wycenie. Ilości należy przyjąć zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Pytanie nr 148:

Poz.31, Poz.32 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,2 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 61,632m² zamiast 51,360m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru

Odpowiedź 148:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 149:

Poz.33 – Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metal. BRAK TAKIEJ POZYCJI W PROJEKCIE. Czy Należy pozostawić pozycję przedmiaru.

Odpowiedź 149:

Odpowiedź jak w pytaniu 125: Pozycja nr 33 została dodana omyłkowo, należy ją pominąć

Pytanie nr 150:

Poz.34 – Nie określono w STWIOR co należy zrobić z nadmiarem ziemią z wykopów. W pkt.5 str.15 STWIOR ujęto sprzeczne informacje i tak raz podaje się „*wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić*” a następnie dalej „*Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namulów organicznych*”. Co należy więc zrobić z nadmiarem gruntu (poz.23-poz.34 tj.238,14-171,381=66,759m³). Jeżeli wywóz to należy dodać pozycję do przedmiaru, jeżeli rozplantować to również należy dodać pozycję do przedmiaru.

Odpowiedź 150:

Opłatę za składowanie humusu ujęto w poz. 107 dotyczącej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 151:

W pkt.5 str.15 STWIOR podano, że zasypanie wykopów wykonać z jednoczesnym zagęszczaniem do stopnia 0,95-1,0, jednakże poz.34 ujmuje zasypanie wykopów jedynie z zagęszczeniem do 0,95. Należy więc dodać poz. do przedmiaru np. KNR 2-01 0236-01 lub 03.

Odpowiedź 151:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 152:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poz.35 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 3,266m³. Ponadto obliczona wg projektu ilość wynosi 5,562m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 152:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 153:

NIE UJĘTO w przedmiarze wykonania otworów w ścianach.

- a) na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły KNR 2-02 0126-01 - 9szt. Należy przedmiar uzupełnić,
- b) na drzwi i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły KNR 2-02 0126-02 - 13szt. Należy przedmiar uzupełnić,

Odpowiedź 153:

Odpowiedź jak w pytaniu 126.

Pytanie nr 154:

NIE UJĘTO w przedmiarze ułożenia nadproży prefabrykowanych L19.

- L19 N/120 -10szt
- L19 N/150 -14szt
- L19 N/180 -4szt
- L19 N/210 -8szt
- L19 N/240 -2szt
- L19 N/270 -6szt

Należy przedmiar uzupełnić.

Odpowiedź 154:

Odpowiedź jak w pytaniu 127.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 155:

W poz.35 nie ujęto jednoczesnego osadzenia w wieńcach kotew do mocowania murłat. Z projektu wynika iż winno ich być 46szt. Należy zweryfikować to w poz.35 przedmiaru?

Odpowiedź 155:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace do potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 156:

W Poz.36 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 0,630t. NIE UJĘTO całości zbrojenia słupów i wieńców (brak ilości z rys Kw/A2 w ilości 429,15kg. Łącznie zbrojenia słupów i wieńców winno być $611,16+429,15=1060,316$ kg. Należy przedmiar uzupełnić.

Odpowiedź 156:

Odpowiedź jak w pytaniu 128.

Pytanie nr 157:

W Poz.37 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 131,582m². Ponadto obliczona wg projektu ilość dachu D1 wynosi 170,328m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 157:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zastosowanie analogicznej pozycji dla dachu D1 i D2 pod uwagę należy wziąć sumaryczną powierzchnię dachu, która została przyjęta poprawnie.

Pytanie nr 158:

W Poz.38 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 135,446m². Ponadto obliczona wg projektu ilość dachu D2 wynosi 90,60m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 158:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zastosowanie analogicznej pozycji dla dachu D1 i D2 pod uwagę należy wziąć sumaryczną powierzchnię dachu, która została przyjęta poprawnie.

Pytanie nr 159:

W Poz.39 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 267,028m². Ponadto obliczona wg projektu ilość dachu wynosi 260,9280m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Nie podano również ani w projekcie ani w STWIOR konkretnej dachówki (tyle że płaska czerwona). Jaką zastosować?

Ponadto podstawa wyceny tej pozycji nie obejmuje montażu łat i kontrłat? Nie obejmuje też montażu folii paroprzepuszczalnej. Należy przedmiar uzupełnić np. o poz. KNR K-05 0105-02 (łaty), KNR K-05 0104-05 (kontrłaty), KNR 0-15II 0517-01 (folia).

Odpowiedź 159:

Odpowiedź jak w pytaniu 129.

Pytanie nr 160:

W Poz.40 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 45,528m. Ponadto obliczona wg projektu ilość dachu wynosi 43,36m. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 160:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 161:

W Poz.41 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 15,12m. Obliczona wg projektu ilość dachu wynosi 14,40m. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 161:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. $15,12/1,05=14,4$.

Pytanie nr 162:

W Poz.42 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 15,744m³. Obliczona wg projektu ilość posadzek P1 wynosi 14,994m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 162:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 163:

NIE UJĘTO w przedmiarze wykonania na posadzce P1 izolacji powłokowej bitumicznej (2x). Należy przedmiar uzupełnić.

Odpowiedź 163:

Odpowiedź jak w pytaniu 89.

Pytanie nr 164:

W Poz.44 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 157,437m². Obliczona wg projektu ilość posadzek P1 wynosi 149,94m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 164:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 165:

W Poz.45 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 7,872m³. Obliczona wg projektu ilość posadzek P1 wynosi 7,497m³. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 165:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 166:

W Poz.46-51 – Ponadto do podanych ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia). Należy zweryfikować przedmiary. Dodatkowo w poz.46-48 obliczona niezgodnie z projektem ilość wykładziny płytek gres – winno być odpowiednio 64,64m², 14,15m² i 51,57m². Należy uwzględnić w przedmiarach

Odpowiedź 166:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 167:

W Poz.47-51 – Nie uwzględniono wyrównania podłoża pod wykładziny).

Odpowiedź 167:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 168:

W Poz.53 – Pozycja odnosi się do montażu nadproży Ytong. Przyjęto złą ilość nadproży – nadproży YF jest 5szt. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru? Jeżeli w pozycji tej chciano uwzględnić wszystkie nadproża to i tak ilość podana jest błędna gdyż nadproży w sumie jest 49szt (44 nadproża L19+5 nadproża typu YF). Należy uściślić opisy a także zweryfikować przedmiary.

Odpowiedź 168:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 169:

W Poz.54 – Pozycja odnosi się do murowania kominów z cegły. Przyjęto złą ilość m³ (42,761m³). Należy zweryfikować ilość z przedmiaru (do ok.5m³)? Jednak jak wynika z



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



rysunku (przekroje kominów) że są to kominy systemowe. Należy uściślić opisy a także zweryfikować przedmiary.

Odpowiedź 169:

Odpowiedź jak w pytaniu 86.

Pytanie nr 170:

W Poz.55 – Nie podano ani w projekcie ani w STWIOR jakiego rodzaju zastosować płyty GK. (są pewnie zwykłe i wodoodporne). Należy uściślić opisy. Ponadto błędnie obliczona ilość – winno być 130,60m². DODATKOWO przyjęto złą pozycję do wyceny - okładzina z płyt G-K pojedyncza, a wg rysunku np.A300 WINNA BYĆ PŁYTA G-K PODWÓJNA). Należy do przedmiaru dodać pozycję KNR 2-02 2011-04

Odpowiedź 170:

Rodzaje płyt g-k do zastosowania opisane są w przegrodach na rysunkach przekrojów. Pozostała część pytania: Odpowiedź jak w pytaniu 91.

Pytanie nr 171:

W Poz.56 – Do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,05 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 215,539m². Obliczona wg projektu ilość wynosi 260,928m². Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?

Odpowiedź 171:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 172:

Nie uwzględniono pozycji Deskowanie połączeń od spodu - dach D2 (49,03m²). Boazeria sufitowa boazeryjna. Należy dodać pozycję do przedmiaru?

Odpowiedź 172:

Odpowiedź jak w pytaniu 131.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 173:

W Poz.57 – Podano do podstawy wyceny tynki zwykłe kat.IV. Z opisu PT wynika że są tynki gipsowe. Należy zweryfikować podstawę wyceny np. KNR 9-03 0302-03 + 0309-05.

Odpowiedź 173:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 174:

Nie uwzględniono pozycji Osadzenie okien w połaci dachowej (4kpl) w tym wykonanie konstrukcji nośnej oraz osadzenie okien z kołnierzem i akcesoriami. Należy dodać pozycje do przedmiaru?

Odpowiedź 174:

Odpowiedź jak w pytaniu 132.

Pytanie nr 175:

W Poz.59 – Podano ilość drzwi zewnętrznych 6kpl. Z zestawienia stolarki i rzutu przyziemia wynika że jest ich 4kpl (drzwi oszklone). Należy zweryfikować ilość a pozostałe 2 szt ująć w poz.63.

Odpowiedź 175:

Ilość przyjęto poprawnie: 4szt. drzwi D01 oraz 2 szt. drzwi D02.

Pytanie nr 176:

W Poz.60 – Pozycja zbędna. Ponadto do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,1 (brak uzasadnienia) co daje łącznie 21,45m. Obliczona wg projektu ilość wynosi 7,20m. Należy zweryfikować ilość z przedmiaru?.

Odpowiedź 176:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Potwierdzamy, że pozycję 60 można pominąć. Zakres powtórzony w poz. 61.

Pytanie nr 177:

W Poz.61 – Nie określono na rysunkach wymiarów zadaszeń Należy podać w opisie. Nie określono również wymagań (rodzaju) zadaszeń (może mocowane na cięgnach?).

Odpowiedź 177:

Wszystkie ilości należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Wymiary zadaszeń to 200x90 cm Dopuszcza się mocowanie na cięgnach lub wspornikowe.

Pytanie nr 178:

W Poz.63 – Nie uwzględniono w pozycji montażu ościeżnic - Należy dodać pozycje do przedmiaru?

Odpowiedź 178:

Odpowiedź jak w pytaniu 133.

Pytanie nr 179:

W Poz.64 – Nie uwzględniono w pozycji Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych (np. wg KNR AT-22 0101-02) oraz Wykonanie izolacji podpłytkowej - Należy dodać pozycje do przedmiaru? Nie określono również nigdzie wymagań do płytek ani ich wielkości.

Odpowiedź 179:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 180:

W Poz.49-51 – Przyjęto złe uwarstwienia posadzki P2. Winno być (wg rys.A701) beton 10cm, podbudowa piaskowa 5cm, kostka płukana 8cm. W przedmiarze jest podbudowa



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



piaskowa 10cm (KNR 2-02 1101-07), beton 5cm, kostka 8cm Należy zmienić i uwzględnić w przedmiarze.

Odpowiedź 180:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 181:

W Poz.65 – Nie uwzględniono w przedmiarze malowania ścian lakierem lamperyjnym Należy uwzględnić i dodać w przedmiarze.

Odpowiedź 181:

Prosimy uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 182:

W Poz.67 – Nie rozdzielono pozycji na docieplenie styropianem grub.10cm (SZ1) oraz 2cm (SZ2).

Ponadto obliczona ilość przedmiarowa jest zawyżona. Obliczona ilość wg projektu (z uwzględnieniem otworów drzwiowych i okiennych) wynosi:

a) SZ1 – 37,20m²,

b) SZ2 – 160,0m².

Należy przedmiar zweryfikować.

Odpowiedź 182:

Odpowiedź w jak w pytaniu nr 92.

Pytanie nr 183:

W Poz.67 – Nie określono na rysunkach ani opisie technicznym czy też w STWIOR rodzaju zastosowanej technologii (systemu). Należy podać w opisie i uwzględnić w przedmiarze.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ponadto nie uwzględniono w przedmiarze przynajmniej przyklejenia warstwy siatki na ościeżach oraz ochrony narożników kątownikiem metalowym. Należy uwzględnić w przedmiarze.

Odpowiedź 183:

Docieplenie ścian należy wykonać w technologii lekkiej-mokrej przy wykorzystaniu styropianu.

Pytanie nr 184:

W Poz.68 – Pozycja wydaje się być zbędna. Ponadto do podanej ilości zastosowano dodatkowo mnożnik 1,1 (brak uzasadnienia).

Odpowiedź 184:

Poz. 68 dotyczy wykończenia ścian zewnętrznych tynkiem.

Pytanie nr 185:

Nie uwzględniono (jak wynika z rys. K/A03) w przedmiarze montażu wiatrownic w tym bocznych (np. wg KNR 2-02 0409-06). Należy dodać pozycje do przedmiaru?

Odpowiedź 185:

Wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji dachu należy uwzględnić w poz. 37, 38.

Pytanie nr 186:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu obróbki wiatrownic (np. wg KNR 2-02 0409-06). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 186:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace do potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 187:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu obróbki nadrynnowej (np. wg KNR 2-02 0507-02). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 187:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace do potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 188:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu deski okapowej (np. wg KNR K-05 0102-05). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 188:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 189:

Należy wskazać ostatecznie z jakiego materiału (z jakiej blachy) mają być obróbki blacharskie. Zgodnie z opisami jest system bezokapowy.

Odpowiedź 189:

Obróbka blacharska okapów, rury spustowe oraz rynny przewiduje się w systemie rynien bezokapowych ze stali powlekanej w kolorze antracytowym RAL 9004 należy wykonać ze stali powlekanej.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 190:

W Poz.40 – Wyceniono *Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm.* (taki zapis widnieje również w STWIOR w pkt. SST-02.06). Wg rysunku A702 orynnowanie jest jednak z rynien prostokątnych. Jakże ostatecznie mają być rynny. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze (KNR 2-02 0509-06)?

Odpowiedź 190:

Odpowiedź jak w pytaniu 88.

Pytanie nr 191:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu maskownicy rynny. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 191:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót

Pytanie nr 192:

W Poz.40 – Wyceniono *Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm.* (w STWIOR w pkt. SST-02.06 widnieje zapis d:10cm). Wg rysunku A702 rury spustowe są jednak prostokątne 70. Jakże ostatecznie mają być rynny. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze (KNR 2-02 0510-06)?

Odpowiedź 192:

Odpowiedź jak w pytaniu 88.

Pytanie nr 193:

W Poz.67 – Nie uwzględniono wykończenia drewnianego elewacji z desek bejcowanych Należy dodać pozycje do przedmiaru?. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze elewacje SZ1 i SZ2.

Prawdopodobnie niektóre ilości dla budynku B zsumowano z przedmiarami dla budynku A (NIE WIADOMO DLACZEGO przecież budynki A i B są wyceniane w oddzielnych rozdziałach.

(jeżeli tak to i tak obmiary nie są zgodne z projektem)



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nie jest to chyba jednak zasada stosowana do wszystkich prac przez co kosztorys nie może być jednoznaczny i czytelny).

Odpowiedź 193:

Odpowiedź jak w pytaniu 92.

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 194:

W załączonym przedmiarze robót ZAWYŻONO WE WSZYSTKICH pozycjach ilość przedmiarową poprzez zastosowanie mnożników nigdzie nieuzasadnionych.

Odpowiedź 194:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 195:

Obliczone przedmiary nie mają pokazanych podstaw wyliczenia, podane są TYLKO LICZBY końcowe bez podania poszczególnych czynników wyliczonej sumy, nie podano też podstaw wyliczenia tj. numerów rysunków z których wynikałyby ewentualne liczby do wyliczenia przedmiaru. Przy wycenie – patrząc na załączoną dokumentację – wyraźnie widać niezgodności wyliczonych ilości z podanymi w przedmiarach (patrz też punkty poniżej).

Odpowiedź 195:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 196:

Poz.34 – Nie określono w STWIOR co należy zrobić z nadmiarem ziemią z wykopów. W pkt.5 str.15 STWIOR ujęto sprzeczne informacje i tak raz podaje się „*wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić*” a następnie dalej „*Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namulów organicznych*”. Co należy więc zrobić z nadmiarem gruntu (poz.23-poz.34



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



tj.238,14-171,381=66,759m³). Jeżeli wywóz to należy dodać pozycję do przedmiaru, jeżeli rozplantować to również należy dodać pozycję do przedmiaru.

Odpowiedź 196:

Opłatę za składowanie humusu ujęto w poz. 107 dotyczącej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 197:

Poz.72 – po wykonaniu wykopów koparkami należy zgodnie z KNR 2-01 zał. szcz. pkt 2.3.7 należy dodatkowo splantować na czysto powierzchnię dna wykopu na podstawie odpowiednich tablic rozdziału 03 i tablicy 0506. BRAK pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 197:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 198:

Poz.73 – Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania podkładu betonowego pod ławy i stopy fundamentowe. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 198:

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 199:

Poz.73 – Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania i montażu zbrojenia ław i stóp fundamentowych. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 199:

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze wykonania i montaż zbrojenia ław i stóp, zgodnie z dokumentacją projektową.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 200:

Poz.76 – Obliczona ilość ścian fundamentowych jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 50,94m² (12,23m³). Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 200:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 201:

Poz.77-79 – Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 50,94m². Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 201:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 202:

Poz.80 – Złą podstawa wyceny (podano jako wykonanie mieszanki betonowej a powinno być jako podłoże pod posadzkę wg KNR 2-02 1101-01) Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 9,502m³. Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 202:

W wycenie należy uwzględnić nakład odpowiadający rozwiązaniom z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 203:

Poz.80 – Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania podłoża ze styropianu grub.5cm pod posadzkę P4 w ilości 87,66m². Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 203:

Poz. 80 dotyczy posadzki P3. Jednakże w wycenie należy uwzględnić wszystkie ilości i materiały na podstawie dokumentacji projektowej.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 204:

Poz.80 – Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania podłoża pod posadzkę P4 w ilości $87,66 \cdot 0,04 = 3,506 \text{m}^3$. Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 204:

Odpowiedź udzielona we wcześniejszych pytaniach

Pytanie nr 205:

Poz.81-82 – Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być $95,02 \text{m}^2$. Należy poprawić pozycje do przedmiaru. Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 205:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Obliczona ilość jest zgodna z projektem, jednak uwzględniono współczynnik 1,05 do przyjętego nakładu.

Pytanie nr 206:

Poz.81-82 – Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania posadzki P4 w ilości $87,66 \text{m}^2$. Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 206:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 207:

Poz.34 – Nie określono w STWIOR co należy zrobić z nadmiarem ziemią z wykopów. W pkt.5 str.15 STWIOR ujęto sprzeczne informacje i tak raz podaje się „*wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić*” a następnie dalej „*Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namulów organicznych*”. Co należy więc zrobić z nadmiarem gruntu (poz.72-poz.83



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



tj. $182,359 - 169,875 = 10,484 \text{ m}^3$). Jeżeli wywóz to należy dodać pozycję do przedmiaru, jeżeli rozplantować to również należy dodać pozycję do przedmiaru.

Odpowiedź 207:

Opłatę za składowanie humusu ujęto w poz. 107 dotyczącej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 208:

W pkt.5 str.15 STWIOR podano, że zasypanie wykopów wykonać z jednoczesnym zagęszczaniem do stopnia 0,95-1,0, jednakże poz.34 ujmuje zasypanie wykopów jedynie 16

Odpowiedź 208:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 209:

Poz.87 – Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 1,876m³. (słup SB2-2szt, SB3 – 4szt). Należy poprawić pozycje do przedmiaru. Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 209:

Pozycja jest poprawna. Uwzględniono współczynnik 1,05, co daje 0,1 m³ naddatku materiałowego.

Pytanie nr 210:

Poz.87-88 – Nie uwzględniono w przedmiarze nakładów na wykonanie zbrojenia słupów i wieńców. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 210:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace do potrzebne do prawidłowego wykonania robót.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 211:

Poz.89 – Nie uwzględniono w przedmiarze nakładów na otwory w ścianach oraz ułożenia nadproży. Należy dodać pozycje do przedmiaru

Odpowiedź 211:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 212:

Nie uwzględniono w przedmiarze wykonania wieńców. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 212:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 213:

Poz.93 – Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 15,12m². (2,40*2,10*6). Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 213:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej. Omyłkowo wpisano 2,4*2*3. Poprawnie powinno być: 2,4*2,1*3= 15,14 m²

Pytanie nr 214:

Poz.96 – Obliczona ilość jest NIEZGODNA z projektem. Wg projektu winno być 8,078m². Należy poprawić pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 214:

Wszystkie ilości i materiały należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 215:

Poz.96 – Nie uwzględniono w przedmiarze nakładów.

- na zbrojenie schodów – 82kg

-wykonanie stopni schodów – 15szt

-wykonanie ścianki czołowej (belki kotwiącej) grub.25 wys.77cm

Należy przedmiar uzupełnić.

Nie uwzględniono również w przedmiarze balustrady schodowej. Należy przedmiar uzupełnić

Odpowiedź 215:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 216:

Należy wskazać ostatecznie z jakiego materiału (z jakiej blachy) mają być obróbki blacharskie. Zgodnie z opisami jest system bezokapowy.

Odpowiedź 216:

Odpowiedź jak w pytaniu 189.

Pytanie nr 217:

W Poz.97 – Wyceniono *Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm.* (taki zapis widnieje również w STWIOR w pkt. SST-02.06). Wg rysunku A301 i A401 i A702 orynnowanie jest jednak z rynien prostokątnych. Jakże ostatecznie mają być rynny. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze (KNR 2-02 0509-06)?

Odpowiedź 217:

Odpowiedź jak w pytaniu 88.

Pytanie nr 218:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu obróbki nadrynnowej (np. wg KNR 2-02 0507-02). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 218:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 219:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu maskownicy rynny. Należy dodać pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź 219:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 220:

W Poz.98 – Wyceniono *Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm.* (w STWIOR w pkt. SST-02.06 widnieje zapis d:10cm). Wg rysunku A702 rury spustowe są jednak prostokątne 70. Jakże ostatecznie mają być rynny. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze (KNR 2-02 0510-06)?

Odpowiedź 220:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 221:

W Poz.99 – Wyceniono (KNR 2-02 0215-02) *strop gęstożebrowy FERT.* W opisie technicznym pkt.3.2 i 4.2.4. widnieje zapis „*strop: żelbetowy, monolityczny gr. 18cm*”. Z kolei wg rysunku A301 „*strop: żelbetowy gr. 24cm*”. Jaki ostatecznie ma być strop. Należy uwzględnić i zmienić w przedmiarze (KNR 2-02 0216-02+05)?

Odpowiedź 221:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Na rysunku architektonicznym doszło do omyłki pisarskiej, strop żelbetowy w budynku B powinien posiadać grubość 18 cm, zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.

Pytanie nr 222:

W Poz.99 – Jeżeli strop ma być zgodnie z projektem *strop: żelbetowy gr. 24cm* (rys. A301) to nie uwzględniono zbrojenia stropu. Należy uwzględnić w przedmiarze.

Odpowiedź 222:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 223:

W Poz.100 – Nie uwzględniono zbrojenia podciągów. Należy uwzględnić w przedmiarze.

Odpowiedź 223:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 224:

Nie uwzględniono (jak wynika z rys. K/B03) w przedmiarze montażu wiatrownic w tym bocznych (np. wg KNR 2-02 0409-06). Należy dodać pozycje do przedmiaru?

Odpowiedź 224:

Odpowiedź jak w pytaniu 185.

Pytanie nr 225:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu deski okapowej (np. wg KNR K-05 0102-05). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 225:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 226:

Nie uwzględniono w przedmiarze montażu obróbki wiatrownic (np. wg KNR 2-02 0409-06). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 226:

Prosimy uwzględnić w wycenie wszystkie niezbędne prace potrzebne do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie nr 227:

W Poz.102 – Nie podano ani w projekcie ani w STWIOR konkretnej dachówki (tyle że płaska czerwona). Jaką zastosować?

Odpowiedź 227:

Nie można wskazywać producenta dachówki. W dokumentacji określono, że należy użyć dachówki czerwonej płaskiej z materiału ceramicznego.

Pytanie nr 228:

W Poz.102 *Podstawa wyceny tej pozycji nie obejmuje montażu łat i kontrłat? Nie obejmuje też montażu folii paroprzepuszczalnej.* Należy przedmiar uzupełnić np. o poz. KNR K-05 0105-02 (łaty), KNR K-05 0104-05 (kontrłaty), KNR 0-15II 0517-01 (folia).

Odpowiedź 228:

Odpowiedź jak w pytaniu 129.

Pytanie nr 229:

Nie uwzględniono w przedmiarze tynku stropu nad parterem (np. wg KNR 9-03 0301-03 + KNR 9-03 0309-06). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 229:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 230:

Nie uwzględniono w przedmiarze sufitu z płyt GK piętra (np. wg KNR AT-43 0203-05 minus 0209-05). Należy dodać pozycje do przedmiaru?.

Odpowiedź 230:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

UWAGI DO ROBÓT DROGOWYCH

Pytanie nr 231:

W Poz.126 – podano, że płytki na podsypce cementowo-piaskowej (KN4), winno być na podsypce piaskowej

Odpowiedź 231:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 232:

W Poz.128 – podano jednostkę obmiaru [mb], (KN6), winno być w [m2]

Odpowiedź 232:

Omyłkowo oznaczono jednostkę obmiaru w poz. 128, należy przyjąć m2.

Pytanie nr 233:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy o potwierdzenie, że pływaki odnóg cumowniczych powinny być wykonane z tworzywa sztucznego i wypełnione styropianem w celu zabezpieczenia przed zatapianiem.

Odpowiedź 233:

Potwierdzamy, że pływaki odnóg cumowniczych powinny być wykonane z tworzywa sztucznego i wypełnione styropianem.

Pytanie nr 234:

W nawiązaniu do pytań i odpowiedzi z dnia 28.04.2020 mówiących o kotwieniu pontonów pływających:

- Modele kotwic nie mają wpływu na ich masę. Aby oferty wszystkich oferentów były równoważne, prosimy o wskazanie konkretnych ilości kotwic o konkretnej masie.
- Prosimy o udostępnienie rysunków kotwic wraz z ich zbrojeniem, hakami nośnymi i kotwicznym

Odpowiedź 234:

Z uwagi na szeroką gamę dostępnych na rynku wyrobów różnych producentów spełniających minimalne wymagania materiałowe nie załącza się szczegółowego rysunku kotwiczenia pomostów. Wybrany wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać ostateczną akceptację doboru i układu kotwic.

Pytanie nr 235:

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację jaki zakres prac teletechnicznych należy wycenić. Według OPZ branża teletechniczna obejmuje:- wykonanie przyłącza do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska; - wykonanie instalacji kabla światłowodowego;- wykonanie studni kablowej; Natomiast udostępniona dokumentacja obejmuje szerszy zakres. Zatem czy należy rozumieć, że pozostała instalacja teletechniczna będzie wykonywana w innym zadaniu?

Odpowiedź 235:

W OPZ wskazano, że szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace i materiały należy wyceniać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 236:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wykonawca zwraca się z prośbą o przeanalizowanie parametrów dotyczących bramy przesuwnej dłuższej (o wymiarach 620 cm). Z informacji uzyskanych od dostawców wynika, że długość przeciwwagi powinna mieć od 30 – 40% długości skrzydła bramy (w tym wypadku ponad 200 cm). W związku z tym całkowita długość bramy będzie wynosiła ponad 800 cm co będzie kolidowało z furtką naprzeciwko bosmanatu. Jednocześnie prosimy o informację jaka będzie częstotliwość użytkowania obydwu bram.

Odpowiedź 236:

Należy dobrać bramę bez przeciwwagi z podparciem rolkowym lub szynowym.

Pytanie nr 237:

Prosimy także o odpowiedź dotyczącą poniższych pytań: a) Czy kolor RAL 9004 można zamienić na standardowy, bez dopłaty RAL 9005 (czarny) lub RAL 7016 (grafitowy) ? b) Czy rama i poprzeczki bramy mogą być wykonane z kształownika 40x40x2mm ? c) Czy rama furtki może być wykonana z kształownika 40x27x2mm ? d) Czy rama i poprzeczki segmentów mogą być wykonane z kształownika 40x27x1,5mm ?

Odpowiedź 237:

- a) Jeżeli chodzi o elementy ogrodzenia, w tym bramy i furtki dopuszcza się zastosowanie koloru RAL 9005.
- b) Bramy przesuwne stanowią elementy prefabrykowane. Rodzaje kształowników zależą od producenta.
- c) Dopuszcza się zastosowanie kształowników równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej, jednak o nie gorszych właściwościach. Zaproponowane kształowniki są mniejsze, niż określone w dokumentacji.
- d) Odpowiedź jak w pkt c).

Pytanie nr 238:

Prosimy o informację czy system automatycznego czyszczenia/dezynfekcji toalet dotyczy samych urządzeń (miska ustępowa), czy również ścian i podłogi pomieszczenia?

Odpowiedź 238:

System automatycznego czyszczenia/dezynfekcji toalet dotyczy samych urządzeń (miska ustępowa).

Pytanie nr 239:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Prosimy o podanie ilości masztów flagowych.

Odpowiedź 239:

Odpowiedź udzielona już we wcześniejszych pytaniach (5 masztów).

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-05-2020