



Starogard Gdański, dnia 19.01.2023 r.

RKIZP.271.36.2022

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa ul. Chojnickiej, II Pułku Szwoleżerów oraz ul. Chopina w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dotyczy zad. 3 oraz 4. Prosimy o udostępnienie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

PDOR w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zad. 3 oraz 4. W przedmiarach jest umieszczona pozycja „Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym”. Natomiast dla poszczególnych konstrukcji w opisie technicznym nie została wyszczególniana taka warstwa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidziano wzmacniania podłoża za pomocą geosiatki i geowłókniny – omyłka pisarska w przedmiarze.

Na podłożu gruntowym zostanie ułożona mieszanka kruszywa związanego z cementem.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zad. 3. Zjazdy na odcinku od chodnika do granicy pasa drogowego są oznakowane przez grafikę nieopisaną w legendzie. Prosimy o określenie nawierzchni w jakiej należy wykonać zjazdy w tych miejscach.

Odpowiedź:

Zjazdy od chodnika do pasa drogowego należy wykonać z kostki betonowej, fazowanej, grafitowej o wymiarach 10x20x8. Należy przyjąć konstrukcję jak dla zjazdów.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zad. 3. Na rysunku D-1/2 są zaznaczone obszary opisane „Projektowany chodnik z kostki kamiennej 7/9” Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy ten element robót wchodzi w zakres zamówienia ?

Odpowiedź:

Tak, ten element wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostępnienie SST dla zad. 3 oraz zad. 4

Odpowiedź:



Przy dokonywaniu wycen należy opierać się o załączone dokumentacje, wyjaśnienia i SST dla zadań polegających na przebudowie ul. Chojnickiej na odc. ul. Krzywej do Ronda Strażaków oraz ul. Chopina przygotowanych przez firmę DIOGENES.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zad. 3. Na rysunku D-1/2 są zaznaczone obszary opisane „Nasadzenie zieleni z przykryciem materiałem kamiennym na geowłókninie”. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy ten element robót wchodzi w zakres zamówienia ?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie ze zmianą treści SWZ zamieszczoną w dniu 17.01.2023 r., Zamawiający ponownie informuje, że w zakresie wykonania pozycji polegającej na nasadzeniu zieleni z przykryciem materiałem kamiennym na geowłókninie i projektowanej zieleni, oznaczonych na planie sytuacyjnym i opisanych w legendzie należy oprócz obsiania trawą, rozłożenia geowłókniny i narzutu kamiennego z otoczek (1100m²) wycenić nasadzenia krzewów i bylin w postaci:

- róża okrywowa matchpoint – 600 szt.
- róża street dance – 600szt.
- szaławia omszona – 600 szt.
- trzcinnik overdam – 600 szt.
- hortensja bukietowa BOBO – 600 szt.
- irga Ursynów – 700 szt.
- sosna Pomilio – 300 szt.
- tawuła Goldflame – 300 szt.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie Pozwoleń na budowę/ZRID dla poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

W załączeniu stosowne pozwolenia dotyczące ul. Chopina i ul. Chojnicka na odcinku od ul. Krzywej do Ronda Strażaków. Dla pozostałych odcinków pozwoleń jeszcze nie posiadamy.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zad. 3. Prosimy o udostępnienie uzgodnień z ORANGE oraz protokołu ZUD

Odpowiedź:

Nie posiadamy.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację, czy słupy oświetleniowe mają być malowane ?

Odpowiedź:

Tak na odcinkach ulic Chopina, Szwoleżerów, Piłsudskiego i przy pomniku – RAL 7021.

Pytanie nr 10:

Dotyczy zad. 4. Prosimy o podanie parametrów dla wiat autobusowych.

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie nr 11:

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego branży drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej



ul. Chopina nr 211025G wraz z infrastrukturą oraz parkingiem w Starogardzie Gdańskim”
(Dokumentacja opracowana przez biuro projektowe ARCHIPLAN).

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie nr 12:

Prosimy o udostępnienie projektu branży konstrukcyjnej dla zadania „Budowa drogi gminnej ul. Chopina nr 211025G wraz z infrastrukturą oraz parkingiem w Starogardzie Gdańskim”
(Dokumentacja opracowana przez biuro projektowe ARCHIPLAN).

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie nr 13:

Dotyczy zad. 2. W przedmiarze i w opisie technicznym branży drogowej znajduje się pozycja Miejsca postojowe z kostki kamiennej 7/9. Na rysunku D-1 w legendzie nie została opisana taka nawierzchnia. Natomiast na rysunku są zaznaczone obszary na niebiesko, które nie są opisane w legendzie. Prosimy o potwierdzenie, iż w tych miejscach należy wykonać miejsca postojowe z kostki kamiennej 7/9.

Odpowiedź:

Miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej 10x20x8 cm, fazowanej, koloru szarego (li nie wydzielające miejsca postojowe w kolorze kontrastowym np. grafitowym lub białym).

Na miejscach postojowych nie ma kostki kamiennej.

Na planie sytuacyjnym kolorem niebieskim zaznaczone są nawierzchnie z kostki kamiennej (znajdują się na chodniku oraz na zjazdach).

Konstrukcje dla tych nawierzchni należy przyjąć zgodnie z konstrukcją chodnika lub zjazdu, w zależności od miejsca ich usytuowania.

Pytanie nr 14:

Dotyczy zad. 2. W opisie technicznym branży drogowej opisano, iż jednie należy wykonać z kostki kamiennej 9/11 gr. 16 cm. Na przekrojach konstrukcyjnych podano kostkę 9/11 do wykonania jezdni. W przedmiarze podano, iż jezdnie należy wykonać z kostki kamiennej 15x17. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiej kostki należy wykonać jezdnię.

Odpowiedź:

W dokumentacji wystąpiła omyłka pisarska. Przekrój powinien się nazywać „przekrój jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej”. Jako warstwę ścieralną należy zastosować kostkę 9/11 o typowych dla niej wymiarach. Zamiast podbudowy z AC 16W grubości 5 cm winna być warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

W projektach występują różne rodzaje kostek kamiennych o wym. 15/17 cm, 9/11cm lub 7/9 cm.

Poszerzenia na jezdni na kolejnych zadaniach, wyspa środkowa ronda, pachwiny - należy wykonać z kostki kamiennej 15/17 cm.

Pytanie nr 15:

Dotyczy zad. 2. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego oraz uzgodnień w T.1 Projekt budowlany wielobranżowy + BIOZ

Odpowiedź:

Opis w załączeniu, natomiast stosowne uzgodnienia znajdują się w każdej z części projektów branżowych.



Pytanie nr 16:

Dotyczy zad. 2. Czy istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej pod mostem (dojście do parku) należy wymienić na płyty kamienne 50x50 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami z dnia 17.01.2023r i załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 17:

Dotyczy zad. 2. Czy istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej na obszarze pomiędzy schodami (Trakt Ariego Izaaka Goldfarba) należy wymienić na płyty kamienne 50x50 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami z dnia 17.01.2023r i załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 18:

Proszę o udostępnienie uzgodnienia z PSG projektu "Przebudowa dróg gminnych klasy lokalnej ulic CHOJNICKIEJ Nr 21186G oraz Marsz. J.PIŁSUDSKIEGO nr 211186G na odcinku od ul. Lubichowskiej do ul. 2 Płk. Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim"

Odpowiedź:

Nie posiadamy.

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa