

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 20 w Grudziądzu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana III Sobieskiego 12; 86-300 Grudziądz  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 20  
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 12; 86-300 Grudziądz  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Cyrankowski  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2023

Data zatwierdzenia

**INSPEKTOR**

*Grzegorz Cyrankowski*



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
		584	m <sup>2</sup>	584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>584.000</b>
2	KNR-W 4-01 0819-05	Zerwanie 2 warstw płyt (analogia)	m <sup>2</sup>		
		584	m <sup>2</sup>	584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>584.000</b>
3	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		650	m	650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.000</b>
4	kalkulacja własna	Montaż systemowej podłogi sportowej legarowanej z warstwą użytkową z linoleum 4,0 mm	m <sup>2</sup>		
		584	m <sup>2</sup>	584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>584.000</b>
5	kalkulacja własna	malowanie linii boisk (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i linia organizacyjna)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalkulacja własna	Demontaż tulei	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	kalkulacja własna	Demontaż drabinek gimnastycznych i bramek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	kalkulacja własna	Montaż zdemontowanych wcześniej ramek podłogowych	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	kalkulacja własna	Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej drabinek gimnastycznych i bramek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>