

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strzelnica typu A w K-0955 w Siedlcach obiekt o wymiarach 365x93m

- stanowiska strzeleckie - **8 szt.**,
- stanowisko wozów bojowych - **1 szt.**,
- przesłony pionowe zakryte (podwójne wspólnym przykryciem) – **18 szt.** o wymiarach 60x4,5x0,5,
- przesłony pionowe – **8 szt.** o wymiarach 40x4, 3x0,5,
- kulochwyty główny zakryty 75x13x4 m,
- kulochwyty główny 93x36x9 m,
- wały boczne (lewe 321x14x3.2 m, prawe 319 x15x3.0 m),
- wiaty – **5 szt.** o wymiarach 4.0x2.0x2.0 m,
- wieża obserwacyjna 4 x4x8.0,
- schrony - **3 szt.** o wymiarach 5.0x3.0x2.5,
- dojścia do kulochwyty głównego i stanowisk strzeleckich (o różnej nawierzchni).

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

1. Zakres czynności konserwacji strzelnicy obejmuje czynności okresowe (**w soboty i niedziele oraz dni wolne od zajęć szkoleniowych**) przy utrzymaniu ciągłej sprawności technicznej strzelnicy na czas prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych, o których mowa poniżej w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.
2. Do podstawowych czynności wykonania usługi konserwacji należy:
 - a) przeprowadzenie kompleksowej konserwacji przesłon,
 - b) uzupełnienie na bieżąco kruszywa w przesłonach,
 - c) wymiana rozstrzelonych kantówek i desek,
 - d) impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych,
 - e) wymiana przestrzelonych blach,
 - f) malowanie elementów metalowych.

ZASADY PROWADZENIA KONSERWACJI

1. Do zadań Wykonawcy oprócz prowadzenia konserwacji należeć będzie:
 - a) współpraca z Przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownikiem obiektu strzelnicy w Siedlcach,

- b) zabezpieczenie się w materiał oraz sprzęt niezbędny do realizacji zamierzenia, (w przypadku gdy materiały na konserwację strzelnicy nie będą zgodne przedmiarem robót Zamawiającego, materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy),
 - c) utrzymanie na bieżąco czystości po wykonaniu etapu robót konserwacyjnych strzelnicy,
 - d) wykonania obmiaru oraz kosztorys częściowy, powykonawczy po zakończeniu etapu robót konserwacyjnych strzelnicy,
 - e) wykonaniu obmiaru oraz kosztorys końcowy, powykonawczy po zakończeniu końcowym robót konserwacyjnych strzelnicy,
2. Rozliczanie prowadzonej usługi konserwacji strzelnicy nastąpi na podstawie:
- a) sporządzonego protokołu odbioru częściowego/końcowego po każdym cyklu kwartalnym, podpisanego przez Przedstawicieli stron (Zamawiającego i Wykonawcy) oraz zatwierdzonego przez Dowódcę 23. BLT,
 - b) sprawdzonych kosztorysów powykonawczych z odbioru częściowego/ych i z odbioru końcowego według parametrów i nakładów jednostkowych z kosztorysu ofertowego (uproszczonego),
 - c) wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej za wykonaną usługę konserwacji, zgodnie zawartą Umową.